

CABINET MEDICAL DE MEDICINA MEDIULUI
DR. GURZĂU E. EUGEN STELIAN
Cluj-Napoca, România
Str. Cetății 23
Tel: 0729005163
e-mail: ancaegurzau@gmail.com
Min. Sănătății 2/18.11.2019 Elaborator studii impact pe sănătate

NR. 79/01.08.2023

**STUDIU DE IMPACT ASUPRA STARII DE SANATATE A
POPULATIEI IN RELATIE CU INFILTRAREA UNUI CENTRU DE
COLECTARE DESEURI PRIN APORTE VOLUNTAR IN SATUL
BANCU, COMUNA CIUCSANGEORGIU,
JUD. HARGHITA**

CF/CAD nr. 50142

**Beneficiar: SC MULTINVEST PROIECTARE SRL
pentru COMUNA CIUCSANGEORGIU**

Medic titular CMMM

Prof. Dr. Eugen Stelian Gurzau




August 2023



Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+4 021) 318 36 20, Director: (+4 021) 318 36 00, (+4 021) 318 36 02, Fax: (+4 021) 312 3426

CENTRUL NAȚIONAL DE MONITORIZARE A RISCURILOR DIN MEDIUL COMUNITAR

Comisia de înregistrare a elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătății

**AVIZ DE ABILITARE
pentru elaborarea studiilor de impact
Nr. aviz 2/18.11.2019**

Numele și prenumele persoanei fizice: **GURZĂU EUGEN STELIAN**

Sediul: **CABINET MEDICAL DE MEDICINA MEDIULUI DR. GURZĂU E. EUGEN STELIAN**

Adresa:

Localitatea: Cluj-Napoca

Strada: Cetății nr.23

Județul: Cluj

Nr. de telefon: 0264-432979

Nr. de fax: 0264-534404


Adresa de e-mail: cms@ehc.ro

Data emiterii avizului: **18.11.2022**

Durata de valabilitate a avizului: **trei (3) ani**

Avizul este eliberat în scopul elaborării studiilor de evaluare a impactului asupra sănătății pentru:

b) obiective funcționale care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Președinte,
Dr. Andra Neamtu


NOTĂ: Emiterea prezentului aviz de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact nu reprezintă certificarea legalității, corectitudinii și a calității modului în care au fost efectuate studiile de evaluare a impactului asupra sănătății. Întreaga răspundere legală revine elaboratorului de studiu, care este răspunzător în fața legii pentru eventualele ilegalități și neconformități ce ar putea fi constatate ulterior.

A. SCOP SI OBIECTIVE

Evaluarea impactului asupra sanatatii poate fi definita ca o combinatie de proceduri, metode si instrumente care analizeaza sistematic potentialele (uneori neintentionate) efecte ale unor politici, planuri, programe sau proiecte asupra unei populatii, la fel ca si distributia acelor efecte in populatie. De asemenea, evaluarea impactului asupra sanatatii defineste masuri adecvate pentru prevenirea/ minimizarea/ controlul efectelor (OMS, 1999;¹).

STUDIUL DE FATA ESTE INTOCMIT CONFORM ORDINULUI MS 119/2014 completat si modificat in 2018 si 2023 si a ORDINULUI MS 1524/2019

Evaluarea impactului asupra sanatatii consta in aplicarea evaluarii riscului la populatia specifica. Ca urmare, evaluarea impactului asupra sanatatii se poate face numai dupa realizarea evaluarii de risc.

Evaluarea de risc este un proces interdisciplinar (mediu-sanatate) care consta in patru etape:

- Identificarea pericolului
- Evaluarea expunerii
- Evaluarea relatiei doza-efect
- Caracterizarea riscului.

Lucrarea de fata a parcurs toate etapele obligatorii in evaluarea de impact asupra sanatatii.

Prezentul studiu analizeaza proiectul de infiintarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar in satul Bancu, comuna Ciucsangeorgiu, judetul Harghita.

Obiectivele studiului sunt:

- Evaluarea riscului pentru sanatate
- Comunicarea riscului
- Masuri de reducere a impactului asupra sanatatii

B. OPISUL DE DOCUMENTE PE BAZA CARORA S-A INTOCMIT STUDIUL

(Ordin MS 1524/octombrie 2019)

- 1) cerere de elaborare a studiului;

¹ Quigley R, L.den Broeder, P.Furu, A. Bond, B. Cave, and R. Bos 2006 *Health Impact Assessment International Best Practice Principle*. Special Publication Series no. 5 Fargo, USA; International Association for Impact Assessment (<http://www.who.int/hia/about/guides/en/>)

- 2) decizia scrisa a Directiei de Sanatate Publica catre titularul de proiect privind necesitatea efectuarii studiului pentru obiectivul aflat in teritoriul arondat, cu mentionarea incadrarii obiectivului/activitatii in situatiile prevazute de legislatia in vigoare – proces verbal de control;
- 3) studiu de dispersie a poluantilor si concluzii privind nivelul imisiilor in zona locuita invecinata;
- 4) certificat de urbanism
- 5) actele de inchiriere a spatiului utilizat;
- 6) documentatia cadastrala;
- 7) plan de situatie cu specificarea distantele de la perimetrul unitatii pana la fatada imobilelor din vecinatate;
- 8) descrierea proiectului de constructie si functionare;
- 9) memoriu tehnic

C. DATE GENERALE SI DE AMPLASAMENT

SC MULTINVEST PROIECTARE SRL cu sediul in mun. Targu Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 67, pentru COMUNA CIUCSANGEORGIU, propune **"INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APURT VOLUNTAR"** in satul Bancu, comuna Ciucsangeorgiu, jud. Harghita.

Terenul se afla in intravilanul comunei Ciucsangeorgiu, este proprietate comunei conform Certificatului de Urbanism nr. 1/07.02.2023 (CF/CAD nr. 50142) cu destinatia de zona de depozitare deseuri menajere.

Terenul are o suprafata de 4.797 mp si este localizat in intravilanul comunei Ciucsangeorgiu, in zona de sud a comunei, la sud de satul Bancu, la cca. 200 de metri vest de DJ123B. Accesul pe parcela se face din DJ123B pe un drum de legatura din macadam.

Din totalul de 4.797 mp, necesarul efectiv pentru implementarea investitiei este de 2.921,5 mp, restul de 1.875,5 fiind ocupati cu constructiile existente.

Fata de amplasamentul studiat nu exista constructii de locuinte pe o raza de 250 m doar activitati industriale care nu pot fi afectate de functionarea centrului.



- | | |
|----|-----------------------------|
| 1. | Statie de epurare nefolosit |
| 2. | Statie de tocata biomasa |
| 3. | Platforma de cantarit |
| 4. | Statie de distributie gaz |
| 5. | Capela "Szent Janos" |

6. Statie de tocata biomasa
7. Platforma de cantarit
8. Statie de distributie gaz
9. Capela "Szent Janos"

Date din Memoriul tehnic de arhitectura (SC Multinvest Proiectare SRL)

Pe parcela se afla o constructie edificata si neintabulata, la o distanta de 57 de metri de limita dinspre stanga (vest) a intregii parcele. Astfel, amplasamentul propus pentru pltforma CAV va fi pozitionat spre partea dinspre vest a parcelei, fara a interfera cu constructiile edificate.


Lucrarile propuse spre a se realiza sunt :

- Platforma carosabila pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deseuri si circulatia autoturisemlor cetatenilor care aduc deseuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridica containerele de mai sus;
- Platforma betonata pentru amplasarea containerelor de tip baraca;
- Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;
- Zona verde cu gazon si plantatie perimetrala de protectie;
- Copertina pe structura metalica usoara (conform proiect de rezistenta) pentru protectia containerelor deschise;
- Imprejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stalpi rectangulari din otel, cu poarta de acces culisanta – actionare manuala;
- In zona de acces principal se va monta un cantar carosabil pentru camioane (cap-tractor

Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

- Containere de tip baraca pentru administratie-supraveghere, prevazut cu un mic depozit de scule si doua grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetatenii care aduc deseuri;
- Container de tip baraca, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casa (pisici, caini, pasari);
- Un container de tip baraca pentru colectarea de deseuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanti, medicamente expirate, baterii);
- Trei containere prevazute cu presa pentru colectarea deseuriilor de hartie/cartor, plastic, respective textile;
- Trei containere inchise si acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deseuriilor electrice/electronice, a celor de uz casnic (electrice mari-frigidere, televizoare, etc.) si a celor de mobilier din lemn;
- Doua containere de tip SKIP deschise, pentru deseuri de sticla-geam, respective sticle/borcani/recipiente;
- Trei containere deschise, inalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deseuri metalice, deseuri de curte/gradina (crengi, frunze, etc.);
- Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deseuri din constructii, moloz;
- Separator de hidrocarburi pentru toata platforma carosabila;
- Doua scari mobile metalice (otel zincat) pentru descarcarea deseuriilor in containerele deschise inalte;
- Stalpi de iluminat si camere supraveghere (8 bucati)

Se vor realiza bransamente prin extinderea retelelor existente in zona (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica), avand in vedere disponibilitatea acestora,



D. IDENTIFICAREA SI EVALUAREA POTENTIALILOR FACTORI DE RISC SI DE DISCONFORT PENTRU SANATATEA POPULATIEI

Pentru evaluarea riscului de mediu in diferite domenii de activitate au fost concepute o serie de metodologii, calitative si/sau cantitative, cu diferite grade de complexitate.

Alegerea celei mai bune metodologii depinde de diversi factori, cum ar fi:

- Natura problemei;
- Scopul evaluarii;
- Rezultatele cercetarilor anterioare in domeniu;
- Informatiile accesibile;
- Resursele disponibile;

Diferenta dintre cele doua posibilitati de evaluare este aceea ca evaluarea cantitativa a riscului utilizeaza metode de calcul matematic, in timp ce evaluarea calitativa a riscului considera probabilitatile si consecintele in termeni calitativi : „mica”, „mare”.

Estimarea cantitativa a riscului de mediu prin diagrame logice:

▪ **Analiza arborelui erorilor** – reprezentarea grafica a tuturor surselor initiale de risc potential, implicate intr-o emisie accidentalala (explosie sau emisii toxice), deci pleaca de la un eveniment final si ajunge la sursele initiale de risc. Obiectul analizei este de a determina modul in care echipamentul sau factorul uman contribuie la producerea evenimentului final nedorit. Totodata analiza constituie un instrument util in decizie, facilitand identificarea punctelor in care trebuie sa se actioneze pentru a stopa propagarea evenimentelor intermediare catre evenimentul final.

▪ **Analiza arborelui de evenimente** porneste de la un eveniment initial (sursa de risc) si determina consecintele acestuia, consecinte care la randul lor pot genera alte efecte nedorite. Analiza arborelui de evenimente se preteaza a fi utilizata in cazul defectarii unor componente vitale ale instalatiilor, care pot avea consecinte grave asupra mediului, sanatatii umane si bunurilor materiale. Analiza arborelui de evenimente ofera posibilitatea identificarii cailor de actiune in vederea reducerii valorii probabilitatii de producere a unui eveniment, deci a modalitatilor de preventie a producerii acelui eveniment.

▪ **Analiza cauze – consecinte** este o metoda ce combina analiza arborelui de evenimente si a celui de erori si permite corelarea consecintelor unui eveniment nedorit (emisie accidentalala) cu cauzele lui posibile.

▪ **Analiza erorii umane** - metoda care ia in considerare doar sursele de risc datorate erorii umane excluzandu-le pe cele legate de instalatie.

Evaluarea calitativa a riscului de mediu implica realizarea etapei de identificare a pericolelor si cea de apreciere a riscului pe care acestea il prezinta, prin estimarea probabilitatii si consecintelor efectelor care pot sa apar din aceste pericole.

Pentru identificarea pericolelor, evaluarea calitativa a riscului ia in considerare urmatorii factori:

- **Pericol/Sursa** – se refera la poluantii specifici care sunt identificati sau presupusi a exista pe un amplasament, nivelul lor de toxicitate si efectele particulare ale acestora.

- **Calea de actionare** – reprezinta calea pe care substantele toxice ajung la receptor, unde au efecte daunatoare; aceasta cale poate fi ingerare directa sau contact direct sau migrare prin sol, aer, apa.

- **Tinta/Receptor** – reprezinta obiectivele asupra carora se produc efectele daunatoare ale anumitor substante toxice de pe amplasament, care pot include finte umane, animale, plante, resurse de apa sau cladiri (numite in termeni legali obiective protejate).

Intensitatea riscului depinde atat de natura impactului asupra receptorului, cat si de probabilitatea manifestarii acestui impact.

Identificarea factorilor care influenteaza relatia sursa-cale-receptor presupune caracterizarea detaliata a amplasamentului din punct de vedere fizic si chimic.

Metode de estimare calitativa a riscurilor:

- **analiza „What if ?”** (ce ar fi daca ?) se recomanda a fi realizata in special in faza de conceptie a unei instalatii, dar poate fi folosita si la punerea in functiune sau in timpul functionarii. Metoda consta in adresarea unor intrebari referitoare la sursele de risc, siguranta functionarii si intretinerea instalatiilor de catre o echipa de experti in procese si instalatii tehnologice si in protectia mediului si a muncii. Metoda are drept scop depistarea evenimentelor initiale, ale unor posibile emisii accidentale;
- **analiza „HAZOP”** (Hazard and operability/ hazard si operabilitate) este o metoda bazata pe cuvinte cheie similara analizei „What if” – si identifica sursele de risc datorate abaterii de la functionarea normala, monitorizand in permanenta parametrii de proces;
- **matricea de risc** – matrice de evaluare: pe abscisa se trec clasele consecintelor unui accident posibil, iar pe ordonata se trec clasele de probabilitate.

La stabilirea claselor de consecinte se iau in considerare: natura pericolului si tintele (receptorii) care pot fi afectati. astfel, se au in vedere:

- potentialul pericolului (cantitatea si toxicitatea substantelor chimice periculoase si tipul pericolului);
- localizarea pericolului, vulnerabilitatea zonei din imediata vecinatate a sursei de pericol, posibilitatile de interventie rapida si de decontaminare;
- efectele economice locale.

La stabilirea claselor de probabilitate sunt utilizate date statistice si informatii referitoare la accidentele si incidentele similar.

Evaluarea riscului de mediu si rezultatele evaluarii conduc la obtinerea unei priviri de ansamblu asupra unei activitati, furnizand informatiile ce stau la baza planificarii ulterioare a masurilor de reducere a riscului, in cadrul managementului riscului de mediu.

d.1. CARACTERIZAREA NIVELULUI DE EXPUNERE ACTUALA A POPULATIEI LA SUBSTANTE PERICULOASE

SITUATIA EXISTENTA

In prezent amplasamentul este liber de sarcini si nu se afla amenajata nici o constructie. Prezentul proiect urmareste infinitarea a unui centru de colectare prin aport voluntar si dezvoltarea unui management al deseurilor eficient prin suplimentarea capacitatilor de colectare separata.

SITUATIA PROPUZA

Factorii de risc posibili sunt reprezentati de noxe specifice si zgomotul din traficului auto propriu functionarii obiectivului.

Evaluarea calitatii mediului bazata pe estimari ale nivelului de zgomot si de noxe din trafic.

Dispersii de la traficul auto (estimare pentru 2 camioane+5 autoturisme/zi)

Factori de emisie pentru CO si COV non-metanici

Tip vehicul	Tip combustibil	CO (g/kg combustibil)	COV non-metanici (g/kg combustibil)
Masina mica	Benzina	84,7	10,05
	Motorina	3,33	0,7
	GPL	84,7	13,64
Autoutilitara	Benzina	152,3	14,59
	Motorina	7,4	1,54
Masini de gabarit	Motorina	7,58	1,92

mare	Gaz natural comprimat (autobuze)	5,70	0,26
Motociclete	Benzina	497,7	131,4

Factori de emisie pentru NO_x si Pulberi in suspensie

Tip vehicul	Tip combustibil	NOx (g/kg combustibil)	Pulberi in suspensie (g/kg combustibil)
Masina mica	Benzina	8,73	0,03
	Motorina	12,96	1,10
	GPL	15,20	-
Autoutilitara	Benzina	13,22	0,02
	Motorina	14,91	1,52
Masini de gabarit mare	Motorina	33,37	0,94
	Gaz natural comprimat (autobuze)	13,00	0,02
Motociclete	Benzina	6,64	2,20

Factor de emisie SO₂

$$E_{SO_2, m} = 2 \times k_{S,m} \times FC_m$$

$E_{SO_2, m}$ – factor emisie SO₂ per combustibil m (g)

$K_{S,m}$ – continut de sulf in combustibil (g/g combustibil)

FC_m – consum de combustibil m (g)

Continut de sulf din combustibil (1 ppm = 10⁻⁶ g/g combustibil)

Tip combustibil	Combustibil tip 1996	Combustibil tip 2000	Combustibil tip 2005	Combustibil tip 2009
Benzina	165 ppm	130 ppm	40 ppm	40 ppm
Motorina	400 ppm	300 ppm	40 ppm	8 ppm

Valori medii de consum de combustibil per km

Tip vehicul	Tip combustibil	Consum mediu combustibil (g/km)
Masini mici	Benzina	70
	Motorina	60
	GPL	62,6
Autoutilitare	Benzina	100
	Motorina	80
Masini de gabarit mare	Motorina	240
	Gaz natural comprimat	500
Motociclete	Benzina	35

Dispersii 2 camioane/zi

a. CO


SIMPLE TERRAIN INPUTS:

```

SOURCE TYPE = AREA
EMISSION RATE (G/(S-M**2)) = 0.450000E-07
SOURCE HEIGHT (M) = 0.5000
LENGTH OF LARGER SIDE (M) = 105.0000
LENGTH OF SMALLER SIDE (M) = 102.0000
RECEPTOR HEIGHT (M) = 1.5000
URBAN/RURAL OPTION = RURAL
THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.
THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED.
MODEL ESTIMATES DIRECTION TO MAX CONCENTRATION
BUOY. FLUX = 0.000 M**4/S**3; MOM. FLUX = 0.000 M**4/S**2.
*** FULL METEOROLOGY ***
*** SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***
*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES ***

```

DIST (M)	CONC (UG/M**3)	STAB	U10M (M/S)	USTK (M/S)	MIX HT (M)	PLUME HT (M)	MAX DIR (DEG)
50.	1.340	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	44.
100.	1.710	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	44.
200.	1.124	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	44.
300.	0.7997	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	44.
400.	0.6166	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	44.
500.	0.4975	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	43.
600.	0.4133	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	43.
700.	0.3509	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	42.
800.	0.3051	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	42.
900.	0.2685	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	42.
1000.	0.2384	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	41.
CALCULATION PROCEDURE	MAX CONC (UG/M**3)		DIST TO MAX (M)		TERRAIN HT (M)		
SIMPLE TERRAIN	1.720		94.		0.		



Concentratia maxima admisa (CO) – 10 mg/mc – mediere 8H

Legea 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator

b. COV non-metanici

SIMPLE TERRAIN INPUTS:

SOURCE TYPE	=	AREA
EMISSION RATE (G/(S-M**2))	=	0.113000E-07
SOURCE HEIGHT (M)	=	0.5000
LENGTH OF LARGER SIDE (M)	=	105.0000
LENGTH OF SMALLER SIDE (M)	=	102.0000
RECEPTOR HEIGHT (M)	=	1.5000
URBAN/RURAL OPTION	=	RURAL

THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.

THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED.

MODEL ESTIMATES DIRECTION TO MAX CONCENTRATION

BUOY. FLUX = 0.000 M**4/S**3; MOM. FLUX = 0.000 M**4/S**2.

*** FULL METEOROLOGY ***


*** SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***

*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES ***

DIST (M)	CONC (UG/M**3)	U10M (M/S)	USTK (M/S)	MIX HT (M)	PLUME HT (M)	MAX DIR (DEG)
50.	0.3366	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	44.
100.	0.4293	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	44.
200.	0.2823	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	44.
300.	0.2008	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	44.
400.	0.1548	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	44.
500.	0.1249	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	43.
600.	0.1038	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	43.
700.	0.8811E-01	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	42.
800.	0.7661E-01	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	42.
900.	0.6743E-01	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	42.
1000.	0.5986E-01	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	41.
MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 50. M:						
94.	0.4319	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	44.

*** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***

CALCULATION	MAX CONC	DIST TO	TERRAIN
PROCEDURE	(UG/M**3)	MAX (M)	HT (M)
SIMPLE TERRAIN	0.4319	94.	0.



Indicatorul COV non-metanici din aer imisii nu este normat.

c. NO_x

SIMPLE TERRAIN INPUTS:

SOURCE TYPE	=	AREA
EMISSION RATE (G/(S-M**2))	=	0.196000E-06
SOURCE HEIGHT (M)	=	0.5000
LENGTH OF LARGER SIDE (M)	=	105.0000
LENGTH OF SMALLER SIDE (M)	=	102.0000
RECEPTOR HEIGHT (M)	=	1.5000
URBAN/RURAL OPTION	=	RURAL

THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.

THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED.

MODEL ESTIMATES DIRECTION TO MAX CONCENTRATION

BUOY. FLUX = 0.000 M**4/S**3; MOM. FLUX = 0.000 M**4/S**2.

*** FULL METEOROLOGY ***

*** SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***

*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES ***


DIST (M)	CONC (UG/M**3)	STAB	U10M (M/S)	USTK (M/S)	MIX HT (M)	PLUME HT (M)	MAX DIR (DEG)
50.	5.838	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	44.
100.	7.446	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	44.
200.	4.897	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	44.
300.	3.483	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	44.
400.	2.685	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	44.
500.	2.167	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	43.
600.	1.800	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	43.
700.	1.528	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	42.
800.	1.329	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	42.
900.	1.170	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	42.
1000.	1.038	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	41.

MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 50. M:

94.	7.491	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	44.
-----	-------	---	-----	-----	---------	------	-----

*** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***

CALCULATION	MAX CONC	DIST TO	TERRAIN
PROCEDURE	(UG/M**3)	MAX (M)	HT (M)
SIMPLE TERRAIN	7.491	94.	0.



Concentratia maxima admisa (NO₂) – 200 µg/mc (0,2 mg/mc) – mediere orara
Legea 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator

d. Pulberi in suspensie

SIMPLE TERRAIN INPUTS:

SOURCE TYPE	=	AREA
EMISSION RATE (G/(S-M**2))	=	0.255000E-08
SOURCE HEIGHT (M)	=	0.5000
LENGTH OF LARGER SIDE (M)	=	105.0000
LENGTH OF SMALLER SIDE (M)	=	102.0000
RECEPTOR HEIGHT (M)	=	1.5000
URBAN/RURAL OPTION	=	RURAL


THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.
 THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED.
 MODEL ESTIMATES DIRECTION TO MAX CONCENTRATION
 BUOY. FLUX = 0.000 M**4/S**3; MOM. FLUX = 0.000 M**4/S**2.
 *** FULL METEOROLOGY ***
 *** SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***
 *** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES ***

DIST (M)	CONC (UG/M**3)	STAB	U10M (M/S)	USTK (M/S)	MIX HT (M)	PLUME HT (M)	MAX DIR (DEG)
50.	0.7596E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	44.
100.	0.9688E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	44.
200.	0.6371E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	44.
300.	0.4531E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	44.
400.	0.3494E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	44.
500.	0.2819E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	43.
600.	0.2342E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	43.
700.	0.1988E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	42.
800.	0.1729E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	42.
900.	0.1522E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	42.
1000.	0.1351E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	41.

MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 50. M:
 94. 0.9746E-01 6 1.0 1.0 10000.0 0.50 44.

*** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***

CALCULATION PROCEDURE	MAX CONC (UG/M**3)	DIST TO MAX (M)	TERRAIN HT (M)
SIMPLE TERRAIN	0.9746E-01	94.	0.



Concentratia maxima admisa (Pulberi in suspensie) – 0,15 mg/mc – mediere 24h
 STAS 12574 din 1987 Aer din Zonele Protejate

e. SO₂

SIMPLE TERRAIN INPUTS:

SOURCE TYPE	=	AREA
EMISSION RATE (G/(S-M**2))	=	0.235600E-09
SOURCE HEIGHT (M)	=	0.5000
LENGTH OF LARGER SIDE (M)	=	105.0000
LENGTH OF SMALLER SIDE (M)	=	102.0000
RECEPTOR HEIGHT (M)	=	1.5000
URBAN/RURAL OPTION	=	RURAL

THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.

THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED.

MODEL ESTIMATES DIRECTION TO MAX CONCENTRATION


BUOY. FLUX = 0.000 M**4/S**3; MOM. FLUX = 0.000 M**4/S**2.

*** FULL METEOROLOGY ***

*** SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***

*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES ***

DIST (M)	CONC (UG/M**3)	U10M (M/S)	USTK (M/S)	MIX HT (M)	PLUME HT (M)	MAX DIR (DEG)
50.	0.7018E-02	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	44.
100.	0.8951E-02	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	44.
200.	0.5886E-02	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	44.
300.	0.4187E-02	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	44.
400.	0.3228E-02	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	44.
500.	0.2605E-02	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	43.
600.	0.2164E-02	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	43.
700.	0.1837E-02	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	42.
800.	0.1597E-02	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	42.
900.	0.1406E-02	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	42.
1000.	0.1248E-02	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	41.
MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 50. M:						
94.	0.9004E-02	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	44.
*** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***						
CALCULATION	MAX CONC		DIST TO	TERRAIN		
PROCEDURE	(UG/M**3)		MAX (M)	HT (M)		
SIMPLE TERRAIN	0.9004E-02		94.	0.		



Concentratia maxima admisa (SO₂) – 125 µg/mc – mediere zilnica
Legea 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator

Dispersii 5 autoturisme/zi

a. CO

SIMPLE TERRAIN INPUTS:

SOURCE TYPE	=	AREA
EMISSION RATE (G/(S-M**2))	=	0.10000E-05
SOURCE HEIGHT (M)	=	0.5000
LENGTH OF LARGER SIDE (M)	=	72.3200
LENGTH OF SMALLER SIDE (M)	=	14.9000
RECEPTOR HEIGHT (M)	=	1.5000
URBAN/RURAL OPTION	=	URBAN

THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.

THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED.

MODEL ESTIMATES DIRECTION TO MAX CONCENTRATION

BUOY. FLUX = 0.000 M**4/S**3; MOM. FLUX = 0.000 M**4/S**2.


*** FULL METEOROLOGY ***

*** SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***

*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES ***

DIST (M)	CONC (UG/M**3)	U10M STAB	USTK (M/S)	MIX HT (M)	PLUME HT (M)	MAX DIR (DEG)
50.	12.89	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	0.
100.	4.262	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	0.
200.	1.155	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	0.
300.	0.5512	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	0.
400.	0.3316	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	0.
500.	0.2255	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	1.
600.	0.1658	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	0.
700.	0.1286	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	0.
800.	0.1036	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	0.
900.	0.8587E-01	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	0.
1000.	0.7278E-01	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	1.
MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 50. M:						
50.	12.89	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	0.
*** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***						
CALCULATION PROCEDURE	MAX CONC (UG/M**3)		DIST TO MAX (M)	TERRAIN HT (M)		
SIMPLE TERRAIN	12.89		50.	0.		

Imisii de CO in conditii de calm atmosferic - mediere 8 h



Concentratia maxima admisa (CO) – 10 mg/mc – mediere 8H

Legea 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator

b. COV non-metanici

SIMPLE TERRAIN INPUTS:

SOURCE TYPE	=	AREA
EMISSION RATE (G/(S-M**2))	=	0.130000E-06
SOURCE HEIGHT (M)	=	0.5000
LENGTH OF LARGER SIDE (M)	=	72.3200
LENGTH OF SMALLER SIDE (M)	=	14.9000
RECEPTOR HEIGHT (M)	=	1.5000
URBAN/RURAL OPTION	=	URBAN

THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.

THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED.

MODEL ESTIMATES DIRECTION TO MAX CONCENTRATION


BUOY. FLUX = 0.000 M**4/S**3; MOM. FLUX = 0.000 M**4/S**2.

*** FULL METEOROLOGY ***

*** SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***

*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES ***

DIST (M)	CONC (UG/M**3)	STAB	U10M (M/S)	USTK (M/S)	MIX HT (M)	PLUME HT (M)	MAX DIR (DEG)
50.	1.676	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
100.	0.5540	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
200.	0.1502	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
300.	0.7165E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
400.	0.4310E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
500.	0.2931E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	1.
600.	0.2156E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
700.	0.1672E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
800.	0.1347E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
900.	0.1116E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
1000.	0.9461E-02	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	1.
MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 50. M:							
50.	1.676	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
*** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***							
CALCULATION PROCEDURE	MAX CONC (UG/M**3)		DIST TO MAX (M)		TERRAIN HT (M)		
SIMPLE TERRAIN	1.676		50.		0.		



Indicatorul COV non-metanici din aer, imisii, nu este normat.

c. NO_x

SIMPLE TERRAIN INPUTS:

SOURCE TYPE	=	AREA
EMISSION RATE (G/(S-M**2))	=	0.240000E-06
SOURCE HEIGHT (M)	=	0.5000
LENGTH OF LARGER SIDE (M)	=	72.3200
LENGTH OF SMALLER SIDE (M)	=	14.9000
RECEPTOR HEIGHT (M)	=	1.5000
URBAN/RURAL OPTION	=	URBAN

THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.

THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED.

MODEL ESTIMATES DIRECTION TO MAX CONCENTRATION


BUOY. FLUX = 0.000 M**4/S**3; MOM. FLUX = 0.000 M**4/S**2.

*** FULL METEOROLOGY ***

*** SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***

*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES ***

DIST (M)	CONC (UG/M**3)	STAB	U10M (M/S)	USTK (M/S)	MIX HT (M)	PLUME HT (M)	MAX DIR (DEG)
50.	3.094	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
100.	1.023	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
200.	0.2773	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
300.	0.1323	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
400.	0.7957E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
500.	0.5411E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	1.
600.	0.3980E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
700.	0.3087E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
800.	0.2487E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
900.	0.2061E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
1000.	0.1747E-01	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	1.
MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 50. M:							
50.	3.094	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
*** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***							
CALCULATION	MAX CONC		DIST TO	TERRAIN			
PROCEDURE	(UG/M**3)		MAX (M)	HT (M)			
SIMPLE TERRAIN	3.094		50.	0.			



Concentratia maxima admisa (NO_x) – 200 µg/mc (0,2 mg/mc) – mediere orara
Legea 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator

d. Pulberi in suspensie

SIMPLE TERRAIN INPUTS:

SOURCE TYPE	=	AREA
EMISSION RATE (G/(S-M**2))	=	0.118000E-07
SOURCE HEIGHT (M)	=	0.5000
LENGTH OF LARGER SIDE (M)	=	72.3200
LENGTH OF SMALLER SIDE (M)	=	14.9000
RECEPTOR HEIGHT (M)	=	1.5000
URBAN/RURAL OPTION	=	URBAN

THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.

THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED.

MODEL ESTIMATES DIRECTION TO MAX CONCENTRATION


BUOY. FLUX = 0.000 M**4/S**3; MOM. FLUX = 0.000 M**4/S**2.

*** FULL METEOROLOGY ***

*** SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***

*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES ***

DIST (M)	CONC (UG/M**3)	U10M (M/S)	USTK (M/S)	MIX HT (M)	PLUME HT (M)	MAX DIR (DEG)
50.	0.1521	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	0.
100.	0.5029E-01	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	0.
200.	0.1363E-01	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	0.
300.	0.6504E-02	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	0.
400.	0.3912E-02	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	0.
500.	0.2661E-02	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	1.
600.	0.1957E-02	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	0.
700.	0.1518E-02	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	0.
800.	0.1223E-02	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	0.
900.	0.1013E-02	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	0.
1000.	0.8588E-03	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	1.
MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 50. M:						
50.	0.1521	6	1.0	1.0 10000.0	0.50	0.
*** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***						
CALCULATION	MAX CONC		DIST TO	TERRAIN		
PROCEDURE	(UG/M**3)		MAX (M)	HT (M)		
SIMPLE TERRAIN	0.1521		50.	0.		



Concentratia maxima admisă (Pulberi in suspensie) – 150 µg/mc (0,15mg/mc)

– mediere zilnica. Legea 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator

e. SO₂

SIMPLE TERRAIN INPUTS:

SOURCE TYPE	=	AREA
EMISSION RATE (G/(S-M**2))	=	0.180000E-11
SOURCE HEIGHT (M)	=	0.5000
LENGTH OF LARGER SIDE (M)	=	72.3200
LENGTH OF SMALLER SIDE (M)	=	14.9000
RECEPTOR HEIGHT (M)	=	1.5000
URBAN/RURAL OPTION	=	URBAN

THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.

THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED.

MODEL ESTIMATES DIRECTION TO MAX CONCENTRATION


BUOY. FLUX = 0.000 M**4/S**3; MOM. FLUX = 0.000 M**4/S**2.

*** FULL METEOROLOGY ***

*** SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***


*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES ***

DIST (M)	CONC (UG/M**3)	STAB	U10M (M/S)	USTK (M/S)	MIX HT (M)	PLUME HT (M)	MAX DIR (DEG)
50.	0.2321E-04	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
100.	0.7671E-05	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
200.	0.2080E-05	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
300.	0.9921E-06	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
400.	0.5968E-06	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
500.	0.4059E-06	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	1.
600.	0.2985E-06	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
700.	0.2315E-06	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
800.	0.1865E-06	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
900.	0.1546E-06	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
1000.	0.1310E-06	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	1.
MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 50. M:							
50.	0.2321E-04	6	1.0	1.0	10000.0	0.50	0.
*** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***							
CALCULATION	MAX CONC		DIST TO	TERRAIN			
PROCEDURE	(UG/M**3)		MAX (M)	HT (M)			
SIMPLE TERRAIN	0.2321E-04		50.	0.			




Concentratia maxima admisa (SO₂) – 125 µg/mc – mediere zilnica
Legea 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator

Zgomotul asociat traficului auto care deserveste obiectivul studiat (centru de colectare prin aport voluntar cu aport voluntar) (Zgomotul produs de un camion: 90dB(A)



La distanta de 12.5 m de la punctul de emisie (centrul amplasamentului) nivelul de zgomot 54.8 dB se incadreaza in LMA



In cazul in care pe amplasament vor circula 2 camioane si 4 autoturisme, nivelul generat de zgomot va fi 54.5 dB, sub LMA inca de la distanta de 17 m de la punctul de emisie (centrul amplasamentului).

d.2. EVALUAREA DE RISC ASUPRA SANATATII: IDENTIFICAREA PERICOLELOR, EVALUAREA EXPUNERII, PROGNOZA RISURILOR SI CARACTERIZAREA EFECTELOR PRIN EVALUAREA DE RISC

Poluarea produsa de autovehicule

Printre multiplele surse de poluare se numara si mijloacele de transport echipate cu motoare cu ardere interna. Actiunea poluanta a motoarelor, prin emisiile nocive de gaze se manifesta in mod pregnant in marile centre urbane, caracterizate printr-o densitate deosebita a mijloacelor de transport.

Transporturile rutiere realizate cu autovehicule echipate cu motoare cu ardere interna au o contributie insemnata asupra poluarii mediului inconjurator afectand practic toate ecosistemele.

Principalele efecte ale poluarii produse de transporturile rutiere asupra mediului inconjurator

Elementul natural	Efectele
<i>Aer</i>	-Emisii de NOx, CO, CO ₂ , compusi volatili (VOC), care produc poluarea aerului, -Emisiile de NOx si VOC produc O ₃ , troposferic si peroxyacetil nitrat (PAN), -Folosirea combustibililor cu aditivi duce la cresterea emisiei de plumb, -Poluare sonora.
<i>Apa</i>	-Contaminarea cu saruri, aditivi si solventi a apelor de suprafata si de adancime, -Acidificarea prin SO ₂ si NOx, -Modificarea sistemelor hidrologice prin reteaua de drumuri.
<i>Sol</i>	-Infiintarea a drumurilor produce fragmentarea si erodarea solului, -Riscul de contaminare accidentală cu substante periculoase -Probleme de depozitare a vehiculelor vechi si a componentelor acestora.
<i>Cadru natural</i>	-Extragerea materialelor de constructii si a minereurilor duce la degradarea peisajului.

Contributia procentuala a transporturilor rutiere la degradarea mediului este (conform ultimelor aprecieri):

- schimbari de clima (prin producerea efectului de sera in proportie de 17% si prin reducerea stratului de ozon in proportie de 2%),
- acidificare 25%,
- eutroficare cu azot (5%) cu fosfor (2%),
- zgomot 90%,
- miros 38%.

In continuare, se prezinta doua repartitii considerate ca fiind reprezentative pentru studiul poluarii produse de transporturile rutiere.

Astfel, in tabelul 2, sunt expuse sursele principale de emisii in care transportul rutier apare ca sursa distincta, chiar distribuita functie de tipul motorului (m.a.s.-motoare cu aprindere prin scanteie care functioneaza cu benzina; m.a.c.-motoare cu aprindere prin comprimare, care functioneaza cu motorina).

Dupa studii efectuate in Germania, prin analiza masuratorilor asupra poluarii aerului efectuate si raportate atat la surse, cat si la parcul de autovehicule, se pot face o serie de aprecieri.

Se constata ca mijloacele de transport produc 74% CO, 61% NOx si 21% CO₂; contributia lor la emisia de SOx si particule este relativ mica. Daca se considera numai poluarea produsa de transporturi, se observa ca emisia de CO si HC se datoreaza in special motoarelor cu benzina (m.a.s.). Emisia de SOx si particule este produsa aproape in intregime de motoarele diesel (m.a.c.), in timp ce emisia de ansamblu pentru NOx se imparte relativ egal intre m.a.s. si m.a.c.

Principalele surse de emisii ale poluantilor

Sursa		SO ₂	NO ₂	CO	PM	VOC	PB	Metale grele
<i>Centralele termice</i>			*	*				/*
<i>Combustie casnica</i>	-carbune -petrol -lemn		*			/* /*		/*
<i>Transporturi rutiere</i>	-m.a.s. -m.a.c.	*		#			#	
<i>Industria</i>		*	*	*	*	*	*	/*

* intre 5-25% din emisiile totale in orasele neindustrializate;

/*intre 25-50% analog

peste 50% analog;

Gradul de poluare produs de principalele surse antropogene

Gradul de poluare				
Poluant	Industria	Centrale termice	Utilizari civile	Transporturi
CO	15,2	0,5	10,6	73,7
NOx	9,8	24,6	4,8	60,8
SOx	23,7	60,8	10,7	4,8
HC*	44,3	0,6	3,5	51,6
CO2	21,0	33	24	21
PT**	63,6	15,3	8,1	13

* incluzand solventi

** incluzand praful

Gradul de poluare produs de diferiet tipuri de vehicule

Grad de poluare in %					
Poluant	<i>Autoturisme (m.a.s.)</i>	<i>Autoturisme (m.a.c.)</i>	<i>Vehicule comerciale (m.a.s.)</i>	<i>Vehicule comerciale (m.a.c.)</i>	<i>Vehicule industriale autobuze</i>
<i>CO</i>	81,9	2,4	4	1,2	10,5
<i>NOx</i>	44,6	12,2	1,3	4,9	292
<i>SOx</i>	0	30	0	10	60
<i>HC*</i>	74	4,6	2,7	4,3	14,3
<i>PT</i>	0	30	0	10	60

Emisii poluante ale motoarelor cu aprindere prin scanteie (M.A.S.) si ale motoarelor cu aprindere prin compresie (M.A.C.)

In ultimii ani motoarele diesel au devenit din ce in ce mai folosite, reducandu-se astfel decalajul fata de autovehiculele echipate cu motoare cu benzina (in ceea ce priveste performantele, zgomotul, pretul de cost).

Analizandu-se interdependenta dintre concentratiile de monoxid de carbon, oxizi de azot si hidrocarburi esapate de catre m.a.s. si de catre m.a.c. raportate la coeficientul excesului de aer, se constata ca m.a.c. este mai putin poluant decat m.a.s.; substantele nocive reprezinta (in cazul m.a.s.) circa 1% din totalul de gaze esapate; in cazul m.a.c. substantele nocive reprezinta circa 0,3% din totalul de gaze esapate; din punct de vedere al emisiilor poluante, exista pareri divergente in ceea ce priveste aprecierea gradului de toxicitate al m.a.c. si m.a.s.; pana nu demult, motoarele diesel erau considerate numai dupa caracteristicile exterioare (fumul negru si miroslul neplacut al gazelor) ca fiind principalul pericol asupra mediului, motorul cu aprindere prin scanteie, datorita emisiilor sale invizibile, parand a fi motorul "curat" al viitorului.

Masuratorile efectuate asupra acestor doua tipuri de motoare au aratat ca, in ciuda fumului si a miroslui, gazele emise de m.a.c. sunt mai putin toxice decat HC si CO emise de m.a.s.; teste efectuate asupra autoturismelor dotate cu m.a.c. si m.a.s. au scos in evidenta faptul ca m.a.s. emite de 10 ori mai mult CO, de 12 - 14 ori mai mult HC, aproximativ de 2 ori mai mult NOx; m.a.c. are emisii mult mai mari de particule (de circa 3 ori) si de SOx (de circa 4 ori) fata de nivelurile m.a.s.

In cele ce urmeaza se detaliaza nivelul de emisii absolut pentru cele doua tipuri de motoare; sunt prezентate comparativ ca valoare nivelul emisiilor pentru m.a.s. conventional (fara catalizator trivalent), m.a.s. cu catalizator si m.a.c. Referitor la emisiile legiferate tabelul urmator ilustreaza comparativ valorile medii ale emisiilor produse de un motor incalzit in functionare urbana; in cazul utilizarii acestuia la autoturisme; m.a.c. inregistreaza emisii mai

reduse de CO, HC, NOx decat m.a.s. standard (fara catalizator trivalent); totusi pentru pulberi totale, emisiile m.a.c. sunt mult mai mari decat cele ale m.a.s.; comparatia intre m.a.c. si m.a.s. cu catalizator arata ca emisiile gazoase legiferate sunt apropiate.

Emisiile medii in trafic in functie de tipul de vehicul

TIPUL de VEHICUL	EMISII MEDII in TRAFIC (g/km)			
	CO	HC	NOx	PT
m.a.s. standard (fara catalizator)	27,0	2,8	1,7	--
m.a.s. cu catalizator	2,0	0,2	0,4	--
m.a.c. (diesel)	0,9	0,3	0,8	0,4

Referitor la emisiile nelegiferate, s-a constatat ca in general m.a.c. emit mai putine hidrocarburi usoare decat m.a.s. cu catalizator (cu exceptia etilenei, propilenei, l-butenei care au un rol foarte important in formarea ozonului). Compusii aromatici pe langa efectul fotochimic important mai au si un efect potential cancerigen:

- benzen m.a.s. cu catalizator > m.a.c.
- toluen m.a.s. cu catalizator > m.a.c.

Compuși organici volatili (COV)

Definitia data de catre organizatia mondiala a sanatatii compusilor organici volatili este urmatoarea: toti compusii organici avand punctul de fierbere in intervalul 50-260°C, exceptand pesticidele. Diclorometanul (punct de fierbere 41°C) a fost inclus in aceasta categorie deoarece este larg utilizat.

Compusii organici volatili (COV) sunt substante organice volatile care se gasesc in majoritatea materialelor naturale si sintetice, de la vopsele si emailuri la produsi de curatare umeda sau uscata, combustibili, aditivi pentru combustibili, solventi, parfumuri si deodorante, de unde aceste substante pot fi eliberate in aer si inhalate.

Potentialele pericole asupra sanatatii si degradarea mediului inconjurator ca urmare a utilizarii largi a cov-urilor a crescut prompt interesul si in acelasi timp preocuparea oamenilor de stiinta, industriasilor si publicului general in ce priveste cov-urile.

Interesul initial in ce priveste COV-urile s-a datorat prezentei lor in atmosfera. In 1950, s-a descoperit faptul ca fotooxidarea COV-urilor in prezenta oxizilor de azot a produs "smog"-ul. Ulterior, prezenta COV-urilor in stratosfera a fost asociata depletiei de ozon deasupra Antarcticii si potentialelor modificari globale de clima. Totodata s-a acordat atentie COV-urilor introduce in mediu ca urmare a deversarilor accidentale masive de petrol si produse petroliere si prin intermediul deseurilor industriale. Mai recent, interesul in ce priveste nivelele ambientale de COV in aer, sol si apa a crescut, partial ca rezultat al cresterii inexplicabile a ratelor de cancer precum si a altor afectiuni. Relatia intre aceste probleme de

sanatate si prezenta COV-urilor in concentratii reduse in mediu, ramane un domeniu activ de cercetare si dezbatere.

In ceea ce priveste sursele de expunere, COV-urile se gasesc in:

- Produse precum: vopsele, solventi pentru vopsele, alti solventi;
- Conservanti pentru lemn; spray-uri; produse de curatare si dezinfectanti;
- Insecticide pentru molii si deodorante de interior;
- Combustibili;
- Produse folosite la curatarea uscata a tesaturilor.

Simptomele si semnele expunerii la COV-uri includ:

- Iritatia tractului respirator, faringelui, ochilor;
- Dispnee;
- Cefalee, fatigabilitate, ameteli
- Dificultate in coordonarea miscarilor;
- Greturi;
- Tulburari de vedere;
- Afectarea memoriei;
- Scaderea nivelului colinesterazei serice;
- Reactii alergice la nivel tegumentar;
- Leziuni la nivelul ficatului, rinichiului si sistemului nervos central.

Dintre compusii organici volatili, benzenul este direct implicat in aparitia cancerului la subiectii umani. Alti compusi organici volatili precum formaldehida si percloretienul sunt suspectati a fi carcinogeni.

Capacitatea compusilor organici volatili de a produce efecte asupra sanatatii variază foarte mult de la cei care sunt foarte toxici la cei care nu produc efecte asupra sanatatii. ca si in cazul altor poluanți, extensia si natura efectelor pe sanatate va depinde de un numar mare de factori inclusiv nivelul de expunere si durata expunerii.

In ceea ce priveste prezenta COV-urilor in factorul de mediu apa, deversarile directe ale apelor uzate industriale, deversarile accidentale de produse petroliere si solventi industriali si emisiile industriale din mediul urban reprezinta cele mai probabile surse de COV-uri pentru apele de suprafata. Concentratiile crescute de COV-uri (mai mari de 1,5 µg/l) masurate in apele curgatoare care drenau atat zone urbane cat si zone rurale, mai probabil pot fi atribuite deversarilor din puncte sursa. COV-urile continute in picaturile de ploaie pot proveni din emisiile industriale si respectiv din emisiile auto. Prezenta metiltertiobutileterului

in concentratii reduse (mai putin de 1 $\mu\text{g/l}$) in apele curgatoare poate fi rezultatul realizarii unui echilibru cu concentratiile similare ale acestui compus in atmosfera. Apele uzate provenind din spalarea strazilor reprezinta o alta sursa de COV-uri pentru apele de suprafata. Rezervoarele de depozitare neetanse, deversarile, disponerea improprie a substantelor chimice si sistemele septice pot fi surse directe de contaminare cu COV a apelor de profunzime care eventual suplimenteaza apele de suprafata.

COV-urile sunt putin toxice pentru flora si fauna acvatica. Cu exceptia deversarilor, concentratiile de COV-uri din apele uzate rezultate in urma spalarii suprafetei carosabile a autostrazilor si respectiv din apele pluviale urbane, sunt mult prea reduse pentru a produce efecte toxice asupra speciilor acvatice. Oricum, COV-urile din apele uzate rezultate in urma spalarii suprafetei carosabile a autostrazilor si respectiv din apele pluviale urbane pot ajunge in apa potabila si pot produce efecte cronice asupra consumatorilor.

Au fost raportate rezultatele unei evaluari regionale a prezentei COV-urilor in apa de profunzime, realizata in cadrul programului national de evaluare a calitatii apei potabile intr-o zona de studiu din Lower Susquehanna River Basin, Statele Unite. In intervalul 1993-95, s-au recoltat probe de apa de profunzime din 118 fântâni de mica adâncime, variind intre 9 si 69 de metri, care au fost analizate pentru 60 de compusi. Analiza probelor pentru determinarea COV-urilor in limitele de detectie reprezente de intervalul 0,05 - 0,2 $\mu\text{g/l}$, a evideniat prezenta a 24 de compusi. Acestea au fost prezenti in probele de apa recoltate din 32 de fântâni din cele 118. 11 compusi in concentratii variabile, au fost identificati in probele de apa provenind din 16 din cele 98 de fântâni localizate in zone rurale. 22 de compusi in concentratii variabile, au fost identificati in probele de apa provenind din 16 din cele 20 de fântâni localizate in zone urbane. Oricum, nici unul din compusii detectati in probele recoltate din fântânile utilizate ca surse de apa potabila, nu au depasit nivele maxime de contaminare, concentratia de 51 $\mu\text{g/l}$ de metiltertiobutileter intr-o proba de apa provenind dintr-o fântâna monitorizata, situandu-se in intervalul de siguranta de 20 - 200 $\mu\text{g/l}$. Metiltertiobutileter a fost cel mai comun compus detectat, gasindu-se in 16 din cele 118 fântâni. Concentratii de metiltertiobutileter au variat intre 0,11 to 51 $\mu\text{g/l}$.

Benzina

Exponerea in interior/exterior la benzine/motorina se produce in principal pe cale respiratorie. Inhalarea este cea mai comună cale de expunere la benzina. In general, mirosul

benzinei reprezinta un mijloc adevarat de identificare a pericolului. Vaporii pot provoca asfixiere numai in incaperi inchise sau slab ventilate.

Benzina este o mixtura de hidrocarburi petrolifere continand parafine, olefine si hidrocarburi aromatice. Desi componititia variaza, in general aceasta este reprezentata de parafine si naftene cu 4-12 carboni in proportie de 70%. Unii dintre principalii aditivi sunt reprezentati de compusii organici de plumb.

La temperatura camerei benzina este un lichid clar, cu punctul de fierbere in limite largi, de la 32oC la 210oC. Multe dintre hidrocarburile din benzina se vaporizeaza rapid la temperatura camerei. Benzina este inflamabila la temperaturi de peste -43oC. Cele mai multe hidrocarburi din benzina sunt insolubile in apa.

Benzina este produsa prin distilare, cracare din petrol, fiind utilizata in principal ca si combustibil pentru motoarele cu ardere interna.

Benzina este un iritant mediu al mucoaselor, dar poate duce la afectari corneene cand vine in contact cu ochiul. Contactul repetat si prelungit cu tegumentul poate duce la degresarea acestuia, cauzand depilare, fisuri si chiar arsuri. Pana si in aceste cazuri de contact direct absorbtia cutanata este redusa. Benzina este slab absorbita la nivelul tractului gastro-intestinal. In cazul aspiratiei pulmonare poate produce pneumonie chimica.

Cele mai multe efecte adverse asupra starii de sanatate in expunerea acuta la benzina sunt cauzate de hidrocarburile componente. Totusi, persoanele care sunt expuse repetat si la concentratii masive (exemplu: concentratii mari inhalate in spatii inchise, contact prelungit cu tegumentele) pot dezvolta intoxicationi cu plumb (in cazul benzinei cu plumb). Cele mai cunoscute efecte sunt cele asupra sistemului nervos central, a aparatelor respirator, cardiovascular si renal, precum si asupra pielii si ochilor. Aceste efecte nu se produc decat in expuneri profesionale masive si accidentale sau deliberate.

In expunerea cronica nu s-au evideniat efecte adverse asupra starii de sanatate prin utilizarea in conditii normale a benzinei. Numai expunerea cronica si excesiva cum ar fi ingestia, inhalarea intentionata si abuziva poate cauza iritabilitate, tremor, greturi, insomnie, pierderea memoriei, confuzii, spasme musculare, alterarea acuitatii vizuale, inflamatii ale nervului optic, miscari involuntare ale ochilor, boli renale, modificari la nivelul sistemului nervos, encefalopatie (la plumb, in cazul benzinei cu plumb).

Benzina nu este inclusa intre toxicii reproductivi si de dezvoltare (raportul U.S. General Accounting Office - GAO).

Protectia in expunerea la benzina face referire numai la cazurile de expunere profesionala si accidentală sau deliberata la concentratii extrem de mari sau de lunga durata

(concentratii extrem de mari reprezentand acele concentratii care, asa cum s-a mentionat anterior, se realizeaza prin contact direct, ingestie, inhalare in spatii inchise).

Una dintre substantele nocive existente in benzina este reprezentata de tetrachlorura de plumb. Aceasta substanta se gaseste in benzina in cantitati extrem de mici raportat la volum. Problemele legate de expunerea la plumb a populatiei generale asociate traficului se datoreaza arderii benzinei in motorul cu aprindere prin scanteie si nu eliberarii acestuia din benzina in mod spontan, cum se intampla in cazul depozitarii sau comercializarii benzinei.

Deseurile urbane neselectate – date teoretice

Deseurile solide pot fi definite ca resturile care rezulta din activitatea omului si care nu sunt solvite si/sau nu sunt purtate de apa.

Conform OMS cantitatea de deseuri menajere creste anual cu 1-3%, in paralel cu modificarea compositiei lor, in sensul scaderii resturilor alimentare si a cenusii, si cresterii hartiei, a maselor plastice, sticlei, etc. Prin aceasta deseurile menajere reprezinta surse importante de poluare a solului apei si aerului, cu influente directe asupra habitatului uman, mediului natural si sanatatii populatiei.

In scopul rezolvării problemei deseuriilor, tarile industrializate trebuie sa facă față următoarelor dificultăți: evitarea, reducerea și reciclarea deseuriilor. Evitarea și reciclarea deseuriilor nu sunt implementate în totalitate în practică, datorită dificultății de a schimba mentalitatea oamenilor care aruncă la gunoi orice, oricand și oriunde, neluând în considerare faptul că reziduurile menajere și industriale contin substanțe care pot fi utilizate sau reciclate. În numeroase țări din lumea a III-a depozitarea deseuriilor este deficitară; mai mult de jumătate din cantitatea de deseuri nefiind colectată, fapt ce are consecințe nefaste asupra sănătatii publice. Ridicarea nivelului de conștientizare a comunității cu privire la nevoia unui management al deseuriilor, este un proces de durată.

Pe plan local sistemele de management private care se ocupă cu problemele legate de deseuri sunt cele mai eficace. Colectarea și reciclarea deseuriilor merg împreună, sunt interdependente. Sudiile arată că cei care colectează deseurile sunt de obicei oamenii cu venituri foarte mici sau cei fără venituri. În general, se subestimează importanța contribuției societăților private la colectarea și reciclarea deseuriilor.

În general, **ca urmare a lipsei de amenajari și a exploatarii deficitare**, depozitele de deseuri se numără printre obiectivele recunoscute ca generatoare de impact și risc pentru mediu și sănătatea publică.

Principalele forme de impact si risc determinate de depozitele de deseuri orasenesti si industriale, in ordinea in care sunt percepute de populatie, sunt:

- modificari de peisaj si disconfort vizual;
- poluarea aerului;
- poluarea apelor de suprafata;
- modificari ale fertilitatii solurilor si ale componzitiei biocenozelor pe terenurile invecinate.

Poluarea aerului cu mirosluri neplacute si cu suspensii antrenate de vant este deosebit de evidenta in zona depozitelor orasenesti actuale, in care nu se practica exploataarea pe celule si acoperirea cu materiale inerte.

Scoaterea din circuitul natural sau economic a terenurilor pentru depozitele de deseuri este un proces ce poate fi considerat temporar, dar care in termenii conceptului de “dezvoltare durabila”, se intinde pe durata a cel putin doua generatii daca se insumeaza perioadele de amenajare (1-3 ani), exploatare (15-30 ani), refacere ecologica si postmonitorizare (15-20 ani).

Toate aceste considerente conduc la concluzia ca gestiunea deseuriilor necesita adoptarea unor masuri specifice, adecvate fiecarei faze de eliminare a deseuriilor in mediu. Respectarea acestor masuri trebuie sa faca obiectul activitatii de monitoring a factorilor de mediu afectati de prezenta deseuriilor.

La populatia care locuieste in apropierea unei gropi de gunoi mari, pot aparea probleme pe starea de sanatate datorita poluarii apei, solului si aerului. Terenurile din jurul gropilor de gunoi reprezinta un risc pentru oamenii care le folosesc in scopul procurarii de hrana sau de materiale reutilizabile.

Riscul aparitiei focului, exploziilor si generarea de gaze, fumuri, fluide toxice si praf este in conexiune foarte stransa cu managementul deseuriilor periculoase si a altor tipuri de deseuri. Depozitarea, colectarea, transportul, distrugerea si reciclarea deseuriilor trebuie sa urmeze directive si reglementari stricte de mediu si sanatate. Pentru a reduce impactul negativ pe mediu si sanatate este necesar sa se dezvolte sistemele pentru depozitare, transport, colectare si tratare.

Pericolul reprezentat de rezidurile solide este deosebit de mare si este reprezentat in primul rand de continutul lor bogat in germeni patogeni. Provenienta lor poate fi diferita dar, in comparatie cu alti factori de mediu exceptand alimentele, in reziduuri accesstia gasesc suportul nutritiv si ca atare pot supravietui timp mai indelungat.

O deosebita importanta o au deseurile solide, in adaptarea si dezvoltarea unui mare numar de insecte si rozatoare, cunoscute ca vectori ai unor boli infectioase si parazitare.

Cea mai importanta insecta este musca, care se dezvolta si traieste in reziduurile active, bogate in substante organice in descompunere, transmitand in mod activ si pasiv bacili tifici, dizenterici, bacili Koch, virusuri poliomielitice sau o serie de paraziti intestinali.

Spre deosebire de insecte, la care relatia cu deseurile solide apare intr-un singur sens, in cazul rozatoarelor, relatia poate fi privita in doua sensuri: pe de o parte rozatoarele se pot contamina de la deseuri, iar pe de alta parte ele pot contamina reziduurile. Se stie ca o serie de rozatoare sunt purtatoare naturale ale unor boli ca tularemia, leptospirozele si altele.

Descompunerea reziduurilor in gropile de gunoi, este un proces lent. Acest proces poate dura 50-100 ani, pana cand deseurile se transforma intr-o masa stabila, in timp ce apa de scurgere (poluata) va fi produsa in mod constant.

Surgerea apei peste gunoai creeaza un amestec chimic. Acest lichid este adesea responsabil de contaminarea panzei freatici in imediata vecinata a depozitelor. Acest amestec chimic poate polua atat apa de suprafata cat si cea de adancime, daca nu este colectat pentru purificare sau colectare si drenare adevarata. In cazul in care se infiltreaza in sol, se poate obtine un efect de autopurificare, dar aceasta presupune existenta unor mari suprafete de sol cu porozitate medie si o anumita distanta fata de stratul freatic, care este utilizat sau poate fi utilizat in viitor. Gradul de filtrare al solului si de retinere a substantelor periculoase din acest amestec chimic depinde de porozitate si capacitatea de schimb ionic si de retinere a substantelor dizolvate ale acestuia. Solul care contine argila si materie organica in exces, va retine in mai mare masura substantele dizolvate decat solul cu porozitate mare.

Substantele chimice sunt adeseori utilizate in procesarea deseuriilor periculoase. Procesarea chimica a deseuriilor anorganice implica reactii in mediul apos, producand ape reziduale care pot contine compusi daunatori mediului. Astfel de ape reziduale trebuie tratate cu mare atentie.

La nivelul depozitelor de gunoi au loc procese de descompunere anaeroba, in urma carora se produce asa numitul biogaz, ai carui componenti mai importanti sunt dioxidul de carbon si gazul metan. La nivel global, descompunerea anaeroba a deseuriilor are o contributie importanta la producerea efectului de sera. Problema gazelor toxice si/sau explozive poate fi redusa daca gropile de gunoi sunt prevazute cu sisteme de control al generarii gazelor.

De multe ori, expunerile in interiorul amplasamentului nu constituie cel mai semnificativ pericol legat de acel amplasament, pentru ca accesul in amplasament este limitat

de asa natura incat expunerile sunt destul de rare. De indata ce se constata o scurgere de produse chimice, trebuie sa se examineze transportul lor spre punctele unde se poate evalua mai indeaproape miscarea chimica prin diferite medii, inclusiv traseele de transport daca acestea depind atat de mecanisme de emisie cat si de punctele de expunere de interes.

Punctele de expunere obisnuite analizate la gropile de gunoi sunt puturile de alimentare cu apa din vecinata, punctele de evacuare a apelor subterane in ape de suprafata, apele de suprafata locale folosite pentru agrement, ca surse de alimentare cu apa potabila sau ca locuri de pescuit, precum si limitele proprietatilor sau ale zonelor rezidentiale invecinate unde populatia poate fi expusa la contaminanti transportati prin intermediul aerului.

Exista numeroase cai prin care poate avea loc expunerea la deseurile din gropile de gunoi.

Experienta evaluarii de risc specifica unor amplasamente, pe baza investigatiilor amanuntite facute in SUA, a aratat ca este ceva obisnuit ca 95% din expunerea legata de un amplasament anume sa revina unei singure cai de expunere. Identificare cailor de expunere incepe prin identificarea mecanismelor posibile de emisie ale deseurilor din groapa de gunoi. Aceste cai cuprind:

- producerea de scurgeri (exfiltratii): produsele chimice se pot scurge din solurile si din deseurile din groapa de gunoi si sa fie transportate in afara zonei contaminate prin intermediul apei infiltrante;
- scurgerile de suprafata contaminate: produsele chimice pot sa treaca din solurile si deseurile din groapa de gunoi in scurgerea de suprafata. Aceasta poate sa antreneze si soluri contaminate sub forma de particule in suspensie;
- formarea de gaze: gazele formate in interiorul gropii de gunoi pot sa migreze sub inflanta gradientelor de presiune si sa transporte inafara zonei contaminate, produse chimice volatile;
- volatilizarea: produsele chimice volatile pot fi cedate direct in atmosfera;
- emisiile de praf: particulele purtate de vant pot sa transporte produse chimice adsorbite;

Persoanele care vin in contact direct cu groapa de gunoi pot, de asemenea, sa transporte pe piele si imbracaminte materialele contaminate.

La majoritatea gropilor de gunoi este de dorit sa se evite depunerea unor cantitati inseminate de materiale solvabile care nu sunt bioconvertibile. In mod asemănător, trebuie evitată depozitarea de agenti complexanți (chelatizanți) care pot solubiliza metalele grele.

Este de asemenea, important sa fie redusa la minimum cantitatea de deseuri chimice organice care intra in groapa de gunoi.

ZGOMOTUL

Zgomotul este ansamblul oscilatiilor mecanice audibile, in general dezordonate si neperiodice, care produc o senzatie auditiva dezagreabila, uneori jenanta, cu potential de a impiedeca cocomicarea interumana, putand afecta sanatatea si capacitatea de comca.

Auzul constituie o modalitate senzoriala de prima importanta in obtinerea informatiilor complexe din mediul de viata si comca, fiind totodata un important canal de cocomicare interumana si un factor definitoriu al aptitudinii de comca a omului.

Stimulii adevarati ai auzului care produc o senzatie auditiva sunt sunetele, adica miscari ondulatorii mecanice.

Zgomotul – component natural al mediului de viata si munca

In ansamblu zgomotul, cu efectele sale stimulatorii, indiferente sau inhibitorii, reprezinta o componenta naturala a mediului inconjurator. Absenta acestuia determina o atmosfera artificiala silentioasa, greu suportabila, datorita unei asa-numite "agresiuni a linistiei" care, in anumite conditii de expunere repetata si indelungata isi manifesta influenta nociva asupra intregului organism, in special asupra organului receptor specific.

Astazi zgomotul este considerat ca un produs tehnologic ce patrunde din ce in ce mai mult in viata cotidiana. Principalele surse de zgomot din locuinte sunt atat cele interioare cladirii cat si cele exterioare.

Atenuarea cu distanta a nivelului de zgomot echivalent

Intensitatea unui sunet pur (cu o frecventa unica, data) generat de o sursa punctiforma, care se propaga intr-un mediu izotrop, variaza invers proportional cu distanta.

Surse de zgomot in localitati urbane

Principalele zgomote care se produc in ansamblurile urbane sunt (STAS 6161/3-82 Acustica in constructie. Determinarea nivelului de zgomot in localitatile urbane. Metoda de determinare):

- a) Zgomote rezultate din trafic:
- b) Zgomote produse in incinte:

Efecte produse de zgomot asupra organismului

Efecte produse de nivale mici de zgomot

In general efectele zgomotului depind de caracteristicile si complexitatea activitatii ce trebuie efectuata. Activitatile simple, repetitive si monotone sunt mai putin afectate de zgomot.

La unele persoane, care prezinta tendinte de instabilitate psihica apar stari de nervozitate, supraexcitabilitate, tahicardie, cosmaruri, anxietate, etc.

In general zgomote cu un nivel mai mic de 20 dB (A) nu produc mascarea vorbirii. Pentru nivale de zgomot de 20-40 dB (A) se constata o descrestere a inteligibilitatii vorbirii, iar la valori ale nivelului de zgomot mai mari de 40 dB(A) scaderea inteligibilitatii creste linear cu cresterea nivelului sonor. Pentru asigurarea unei inteligibilitati optime, nivelul sonor echivalent in interiorul locuintei nu trebuie sa depaseasca 45 dB (A)..


Efectele zgomotului asupra somnului se accentueaza daca zgomotul ambiant depaseste un nivel echivalent de 35 dB (A). Probabilitatea ca zgomotul sa perturbe somnul la un nivel sonor de 40 dB (A) este de 5%, dar ea atinge 30%, la 70 dB(A). In general copiii si tinerii sunt mai afectati in somnul lor decat adultii de varsta medie si varstnicii.

Expunerea la zgomot poate provoca diverse tipuri de raspuns reflex, in special daca zgomotul este neasteptat sau de natura necunoscuta. Aceste reflexe sunt mediate de sistemul nervos vegetativ si sunt cunoscute sub denumirea de reactii de stres. Ele exprima o reactie de aparare a organismului si au un caracter reversibil in cazul zgomotelor de scurta durata.

Interferarea comunicarii verbale

Societatea umana depinde de cocomicarea verbală care poate fi mascara de zgomot. Gradul exact de interferenta cu cocomicarea verbală poate fi determinat fie subiectiv prin utilizarea scalelor cu scoruri sau obiectiv prin masurarea procentajului de cuvinte sau propozitii corect intelese. Masuratorile fizice ale asa-zisei inteligibilitati a vorbirii precum Indexul de Trasmisie a Vorbirii si Indexul Articularii sunt doar aproximative in raport cu masuratorile directe, utilizand rapoarte subiective sau teste comportamentale corespunzatoare si pot da rezultate eronate.

Disconfortul produs de zgomot in comunitate (NELSON 87)



Zgomotul din mediul ambiant, în special cel care variază și cel intermitent, pot interfera cu numeroase activități inclusiv cu comunicarea. Măsura în care un anumit grad de interferare a comunicării poate contribui la stressul asociat, nu se cunoaște exact.

Efectele nivelelor reduse de zgomot asupra organismului

Conform Centrului pentru Control și Prevenția Bolilor din SUA răspunsul organismului uman la diferite nivele de zgomot este prezentat în tabelul de mai jos.

(Sursa: https://www.cdc.gov/nceh/hearing_loss/what_noises_cause_hearing_loss.html)

Nivelul sunetului (dB)	Răspuns în caz de expunere uzuala sau repetată
0-60	Fără efecte
70	Disconfort
80-85	Disconfort intens
85-95	Possible efecte auditive după aproximativ 50 min-2 ore de expunere

Agentia pentru Protecția Mediului din SUA și Organizația Mondială a Sănătății recomandă menținerea unui nivel de zgomot ambiental sub 75 dB pentru o perioadă de expunere de 8 ore și sub 70 dB pentru o perioadă de expunere de 24 ore.

EVALUAREA EXPUNERII, PROGNOZA RISCURILOR

Evaluarea de risc în expunerea la mixturi de compusi chimici

In general pericolele de mediu potențiale implică o expunere semnificativă la un singur compus, însă cele mai multe cazuri de contaminare a mediului implică expuneri simultane sau secventiale la o mixtură de compusi chimici care pot induce efecte similare sau diferite, în funcție de perioada de expunere, de la o expunere pe termen scurt la expunerea pe întreaga

durata a vietii. Mixtura de compusi chimici este definita ca orice combinatie de doua sau mai multe substante chimice, indiferent de sursa sau de proximitatea spatiala sau temporala, care poate influenta riscul toxicitatii chimice in populatia tinta. In unele cazuri, mixturile chimice sunt extrem de complexe, formate din zeci de compusi care sunt generati simultan ca produsi secundari, dintr-o singura sursa sau proces (de exemplu, emisiile de la cocserie si gazele de esapament emise de motoarele diesel). In alte cazuri, mixturi complexe de compusi inruditi sunt generate ca produse comerciale (de exemplu, compusii bifenil policlorurati (PCB-uri), benzina, pesticidele) si sunt eliberate in mediul inconjurator. O alta categorie de mixturi chimice consta din compusi, adesea neinruditi din punct de vedere chimic sau comercial, care sunt plasate in aceeasi zona de depozitare sau pentru a fi indepartati, si creeaza potentialul de expunere combinata in cazul subiectilor umani. Expunerile chimice multiple sunt omniprezente, incluzand poluarea aerului si solului asociata incineratoarelor municipale, surgerile de la depozitele de deseuri periculoase si depozitele de deseuri necontrolate, sau apa potabila care contine substante chimice generate in timpul procesului de dezinfecție.

Pe masura ce mai multe depozite de deseuri au fost evaluate in ceea ce priveste riscurile de expunere la mixturi chimice, a devenit evident faptul ca scenariile de expunere pentru acestea, au fost extrem de diverse. Mai mult decat atat, calitatea si cantitatea de informatii pertinente disponibile pentru evaluarea riscurilor a variat considerabil pentru diferite mixturi chimice. Uneori, compozitia chimica a mixturilor este bine caracterizata, nivelele de expunere in cadrul populatiei sunt cunoscute, si exista date toxicologice detaliate privind mixturile chimice. Cel mai frecvent, unele componente ale mixturilor nu sunt cunoscute, datele de expunere sunt incerte sau variaza in timp, si datele toxicologice privind componentele cunoscute ale mixturii sunt limitate.

Evaluările de risc in cazul mixturilor chimice implica, de obicei, incertitudini substantiale. In cazul in care mixtura este tratata ca o substantă complexă unică, aceste incertitudini variază de la descrierii inexacte ale expunerii la informații inadecvate privind toxicitatea. Cand mixtura este privită ca o simplă colecție de câteva produse chimice componente, incertitudinile includ înțelegerea per ansamblu limitată a magnitudinii și naturii interacțiunilor toxicologice, în special, a acelor interacțiuni care implica trei sau mai multe substante chimice. Din cauza acestor incertitudini, evaluarea riscului asupra sănătății relationat acestor mixturi de substante chimice ar trebui să includă o discuție aprofundată a tuturor ipotezelor și identificarea, atunci când este posibil, a surselor majore de incertitudine.

Abordarea evaluarii riscului in cazul mixturilor chimice

Evaluarea de risc in cazul mixturilor chimice

Paradigma evaluarii de risc descrie un grup de procese interconectate, pentru efectuarea unei evaluari de risc, care include identificarea pericolului, evaluarea relatiei doza-raspuns, evaluarea expunerii si caracterizarea riscului. Preambulul este reprezentat de formularea problemei, care este definita de Agentia de Protectie a Mediului a SUA – Environmental Protection Agency (EPA) ca fiind "un proces de generare si evaluare a ipotezelor preliminare cu privire la cauza efectelor care au aparut sau vor putea aparea".

Formularea problemei

Formularea problemei, care ofera fundamental pentru intregul proces de evaluare a riscului, consta din trei etape initiale: (1) evaluarea naturii problemei (2), definirea obiectivelor evaluarii de risc, si (3) elaborarea unui plan de analiza a datelor si de caracterizare a riscului. Calitatea, cantitatea si pertinenta informatiilor vor determina cursul formularii problemei. Aceasta se va incheia cu trei produse: (1) selectia obiectivelor evaluarii, (2) revizuirea modelelor conceptuale care descriu relatia dintre expunerea la o mixtura de substante chimice si risc, si (3), ajustarea planului analitic (pertinenta informatiilor care sunt disponibile la inceputul evaluarii, in combinatie cu obiectivele evaluarii, vor defini tipul de informatii care ar trebui sa fie colectate prin intermediul planului analitic). In mod ideal, problema este formulata de comun acord, de catre cei implicați in analiza riscurilor si respectiv, de catre cei implicați in managementul riscului.

Identificarea pericolului si evaluarea relatiei doza-raspuns

In identificarea pericolului, datele disponibile cu privire la parametrii biologici sunt utilizate pentru a determina daca o substanta chimica este de natura sa reprezinte un pericol pentru sanatatea umana. Aceste date sunt de asemenea folosite pentru a defini tipul pericolului potential (de exemplu: daca substanta chimica induce formarea unei tumori sau actioneaza ca toxic pe rinichi). In evaluarea relatiei doza-raspuns, datele (cel mai adesea din studiile pe animale si, ocazional din studii care au inclus subiecti umani) sunt utilizate pentru a estima cantitatea de substanta chimica care poate produce un anumit efect asupra subiectilor umani. Evaluatorul de risc poate calcula o relatie cantitativa doza-raspuns utilizat in cazul expunerii la doze mici, adesea prin aplicarea de modele matematice asupra datelor.

Expunerea

Evaluarea expunerii urmareste sa determine masura in care populatia este expusa la o anumita substanta chimica. Evaluarea expunerii utilizeaza datele disponibile relevante pentru expunerea populatiei, cum sunt datele privind emisiile, valorile masurate ale substantei

chimice in factorii de mediu si informatii privind biomarkeri. Mecanismele de mediu si transportul substantei chimice in mediul ambiant si in factorii de mediu, cai de expunere, trebuie luate in considerare, in evaluarea expunerii. Datele limitate in ceea ce priveste concentratiile de interes in mediu necesita adesea utilizarea modelarii, pentru a furniza estimari relevante ale expunerii.

Caracterizarea riscului si incertitudinea

Caracterizarea riscului este etapa de integrare a procesului de evaluare a riscului care rezuma evaluarea efectelor asupra sanatatii umane, asupra ecosistemelor si evaluarea expunerii multimedia, identifica subpopulatii umane sau specii ecologice cu risc crescut, combina aceste evaluari in caracterizari ale riscului uman si ecologic, descriind de asemenea, incertitudinea si variabilitatea in cadrul acestor caracterizari. Scopul acesteia este sa se asigure ca informatiile critice din fiecare etapa a unei evaluari de risc sa fie prezentate de o maniera care asigura o mai mare claritate, transparenta, caracter rezonabil si consecventa in evaluările de risc. Cele mai multe dintre politicile EPA, SUA au fost indreptate spre evaluarea consecintelor asupra sanatatii umane ca urmare a expunerii la un agent din mediu.

Includerea paradigmiei in evaluarea mixturilor chimice

Pentru evaluarea riscului in expunerea la mixturi chimice, cele patru parti ale paradigmiei sunt interrelationate si se vor regasi in tehniciile de evaluare. Pentru unele metode de evaluare, evaluarea relatiei doza-raspuns se bazeaza atat pe decizii in ceea ce priveste identificare a pericolului, cat si pe evaluarea expunerii umane potentiiale. Pentru mixturi, utilizarea datelor de farmacocinetica si a modelor in special, difera fata de evaluarea unui singur element chimic, care adesea sunt parti din evaluarea expunerii. Pentru mixturile chimice, modul dominant de interactiunea toxicologica, este alterarea proceselor farmacocinetice, care depind foarte mult de nivelul de expunere la mixtura de substante chimice. Metodele de evaluare sunt organizate in functie de tipul de date disponibile. In general, caracterizarea riscului ia in considerare atat efectele asupra sanatatii umane cat si efectele ecologice, si de asemenea, evaluateaza toate caile de expunere din mai multi factori de mediu.

Procedura de selectare a metodelor de evaluarea a riscului in expunerea la mixturi

EPA recomanda trei abordari in evaluarea cantitativa a riscului asupra sanatatii umane in expunerea la mixturi chimice, in functie de tipul de date disponibile.

In primul tip de abordare, datelor privind toxicitatea mixturii de substante chimice investigate sunt disponibile; evaluarea cantitativa a riscului se realizeaza direct, pe baza acestor date preferate.

In al doilea tip de abordare, cand datele privind toxicitatea mixturii chimice evaluate, nu sunt disponibile se recomanda utilizarea de date privind toxicitatea mixturilor de substanțe chimice "suficient de similare". Daca mixtura de substanțe chimice evaluata si mixtura chimica surogat propusa sunt considerate a fi similare, atunci evaluarea cantitativa a riscului pentru mixtura de interes poate fi derivata pe baza datelor privind efectele asupra sanatatii ce caracterizeaza mixtura chimica similara.

Al treilea tip de abordare este de a evalua mixtura chimica printr-o analiza a componentelor sale, de exemplu, prin adunarea dozelor pentru substanțele chimice cu actiune similara si sumarea raspunsului pentru substanțele chimice cu actiune independenta. Aceste proceduri iau in considerare ipoteza generala ca efectele de interactiune la doze mai mici, fie nu apar deloc sau sunt suficient de mici pentru a fi nesemnificative in estimarea riscului. Se recomanda includerea datelor privind interactiunea atunci cand acestea sunt disponibile, daca nu ca parte a evaluarii cantitative, atunci ca o evaluare calitativa a riscului.

Tipul de abordare se alege in functie de natura si calitatea datelor disponibile, tipul de mixtura chimica, tipul de evaluare care se efectueaza, efectele toxice cunoscute ale mixturii chimice sau a componentelor sale, similaritatea toxicologica sau structurala a mixturilor chimice sau a componentelor mixturii chimice si de natura expunerii de mediu.

Concepte cheie

Exista mai multe concepte care trebuie intelese pentru a evalua o mixtura de substanțe chimice.

Primul este rolul similitudinii toxicologice. Termenul mod de actiune este definit ca o serie de evenimente si procese cheie incepand cu interactiunea dintre un agent din mediu cu o celula, pana la modificari functionale si anatomici care cauzeaza debutul bolii. Modul de actiune este in contrast cu mecanismul de actiune, care implica o intelegerere si o descriere mai detaliata a evenimentelor, adesea la nivel molecular, fata de ceea ce cuprinde modul de actiune. Termenul specific de similaritate toxicologica reprezinta o informatie generala privind actiunea unei substanțe chimice sau a unui mixturi chimice si poate fi exprimata in termeni generali, cum ar fi la nivelul unui organ tinta din organism. Ipotezele privind similitudinea toxicologica sunt elaborate cu scopul de a selecta o metoda de evaluare a riscului. In general, se presupune un mod similar de actiune in cadrul mixturilor chimice sau componentelor acestora si in unele cazuri, aceasta cerinta poate fi redusa numai la actiunea pe acelasi organ tinta.

Al doilea concept cheie in intelegererea evaluarii riscurilor asociate mixturilor chimice este ipoteza similaritatii sau independentei actiunii. Termenul mixtura chimica suficient de

similara, se refera la o mixtura chimica care este foarte apropiata ca si componzitie cu mixtura chimica de interes, astfel incat diferențele intre componentele celor doua mixturi si intre proportiile acestora sunt mici; evaluatorul de risc putand folosi datele privind mixtura chimica suficient de similara pentru a face o estimare a riscului relationat mixturii evaluate. Termenul de componente similare se refera la substantele chimice din mixtura evaluata, care au acelasi mod de actiune si pot avea curbele doza-raspuns comparabile; evaluatorul de risc poate aplica apoi o metoda bazata pe componentele din mixtura chimica, care utilizeaza aceste caracteristici pentru a forma o baza de plecare in evaluarea riscurilor. Termenul grup de mixturi chimice similara se refera la clase de mixturi intrudite chimic care actioneaza printr-un mod asemanator de actiune, avand structuri chimice similara, si apar impreuna in mod obisnuit, in probele de mediu; de obicei, deoarece acestea sunt generate de acelasi proces tehnologic; evaluatorul de risc poate folosi ceea ce se cunoaste despre modificarile in structura chimica si puterea relativa a componentelor pentru a efectua o evaluare a riscurilor.

In final, termenul de independenta in actiune se refera la componente ale mixturii chimice care produc diferite tipuri de toxicitate sau efecte la nivelul unor organe tinta diferite; evaluatorul de risc poate combina apoi probabilitatea efectelor toxice pentru componente individuale.

Indici de hazard (IH) calculati pentru mixturile de poluanti emisi din activitatile obiectivului, pentru efecte non cancer

Metodologie

Metoda Avram Iancu de evaluare a riscului in cazul mixturilor chimice care contin substante chimice similara din punct de vedere toxicologic este calcularea indicelui de hazard (pericol) (IH), care este derivat din insumarea dozelor. In acest material, insumarea dozelor este interpretata ca o simpla actiune similara, unde substantele chimice componente se comporta ca si cum ar fi dilutii sau concentratii ale fiecaruia, diferind numai prin toxicitatea relativa. Doza insumata poate sa nu acopere pentru toate efectele toxice. In plus, potentia toxică relativa intre substantele chimice componente poate fi diferita pentru diferite tipuri de toxicitate, sau toxicitatea pe diferite cai de expunere. Pentru a reflecta aceste diferente, indicele de hazard este calculat pentru fiecare cale de expunere, de interes, si pentru un singur efect toxic specific sau pentru toxicitatea asupra unui singur organ tinta. O mixtura chimica poate fi apoi evaluata prin mai multi IH, fiecare reprezentand o cale de expunere si un efect toxic sau un organ tinta.

Unele studii sugereaza ca concordanța între specii privind sevența de organe tinta afectate de creșterea dozei (de exemplu, efectul critic) și concordanța modurilor de acțiune sunt variabile și nu ar trebui automat asumate. Unele efecte, cum este toxicitatea hepatică, sunt mai consecvente între specii, însă sunt necesare mai multe cercetări în această direcție. Organul tinta specific sau tipul de toxicitate, care creează cea mai mare preocupare în ceea ce privește subiectii umani, se poate să nu fie același cu cel pentru care este calculat cel mai mare indice de hazard (IH) din studiile pe animale, deci efectele specifice nu trebuie să fie asumate decât în cazul în care există suficiente informații empirice sau mecaniciste care să sprijine acea concordanță între specii.

IH este definit ca suma ponderată a nivelelor de expunere pentru substanțele chimice componente ale mixturii. Factorul "de ponderare", conform dozei însumate, ar trebui să fie o măsură a puterii toxice relative, uneori denumita potență toxică. Deoarece IH este legat de doza însumată, fiecare factor de ponderare trebuie să se bazeze pe o doză izotoxică.

De exemplu, dacă doza izotoxică preferată este ED₁₀ (doza de expunere care produce un efect la 10% din subiectii expuși), atunci IH va fi egal cu suma fiecarui nivel de expunere pentru fiecare substanță chimică componentă împărțit la ED₁₀ estimată.

Scopul evaluării cantitative a riscului bazată pe componentele chimice în cazul mixturilor chimice este de a approxima care ar fi valoarea mixturii, dacă întreaga mixtura ar putea fi testată. De exemplu, un IH pentru toxicitatea hepatică, trebuie să approximeze preocuparea pentru toxicitatea hepatică care ar fi fost evaluată utilizând rezultatele toxicității reale din expunerea la întreaga mixtura chimică.

Metoda IH este în mod specific recomandată numai pentru grupuri de substanțe chimice similare din punct de vedere toxicologic, pentru care există date în ceea ce privește relația doza-raspuns. În practică, din cauza lipsei de informații privind modul de acțiune și farmacocinetica, cerința similarității din punct de vedere toxicologic, se rezuma la similaritatea organelor tinta.

Formula generală pentru indicele de hazard este:

Unde:

E = nivelul de expunere,

AL = nivelul acceptabil (atât E cât și AL au aceleasi unitati de masura),

n = numarul de substanțe chimice din mixtura

$$IH = \sum_{i=1}^n \frac{E_i}{AL_i}$$

Pentru calculul indicilor de hazard s-au luat in considerare concentratiile nozelor estimate din traficul de incinta cu efect iritant pulmonar (SO_2 , NO_2 , si pulberi in suspensie) si cu efect asfixiant (CO).

*Indici de Hazard - estimari trafic de incinta-
(Pulberi in suspensie, NO_2 si SO_2 - poluanti iritanti) (Legea 104/2011 si STAS 12574/87)*

Substanta periculoasa	Punct de determinare (m)	Efect critic	Concentratia de referinta (mg/m ³)	Concentratia estimata (mg/m ³)	Indice de hazard
SO_2 (mediere 24 ore)	50	Efect iritativ pulmonar	0,125	2.82E-06	0,029
NO_2 (80% din NOx(EPA) -mediere 24 ore)			0,1	2.86E-03	
Pulberi in suspensie (mediere 24 ore)			0,15	7.30E-05	
SO_2	100	Efect iritativ pulmonar	0,125	3.58E-06	0,028
NO_2			0,1	2.71E-03	
Pulberi in suspensie			0,15	5.89E-05	
SO_2	200	Efect iritativ pulmonar	0,125	2.36E-06	0,017
NO_2			0,1	1.66E-03	
Pulberi in suspensie			0,15	3.09E-05	
SO_2	300	Efect iritativ pulmonar	0,125	1.68E-06	0,012
NO_2			0,1	1.16E-03	
Pulberi in suspensie			0,15	2.07E-05	
SO_2	400	Efect iritativ pulmonar	0,125	1.29E-06	0,009
NO_2			0,1	8.85E-04	
Pulberi in suspensie			0,15	1.55E-05	

*Coefficienti de Hazard - estimari trafic de incinta -
(CO - poluanti asfixianti) (Legea 104/2011 si STAS 12574/87)*

Substanta periculoasa	Punct de determinare (m)	Efect critic	Concentratia de referinta (mg/m ³)	Concentratia estimata (mg/m ³)	Coefficient de hazard
CO (mediere 8 ore)	50	Efect asfixiant	10	8.54E-03	0.00085
	100			3.58E-03	0.00036
	200			1.37E-03	0.00014
	300			8.11E-04	0.00008
	400			5.69E-04	0.00006

Calculele efectuate arata ca in zona propusa pentru activitatea centrului de colectare din comuna Ciucsangeorgiu, indicele de hazard calculat pe baza concentratiilor estimate ale poluantilor asociati functionarii s-au situat mult sub valoarea 1, ceea ce indica improbabilitatea unei toxicitati potentiiale asupra sanatatii grupurilor populationale a substanelor evaluate (SO_2 , CO si pulberi in suspensie).

EVALUAREA RELATIEI DOZA RASPUNS, CARACTERIZAREA RISCOLUI

Pentru calculul dozei de expunere, a aportului zilnic, a riscurilor de aparitie a unei tumori maligne ca urmare a expunerii si caracterizarea expunerii in cadrul unui amplasament investigat, s-a utilizat un program de utilitate publica apartinand ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) din cadrul CDC (Center for Disease Control and Prevention), care este folosit in evaluare in Statele Unite ale Americii. Dozele de expunere, aportul zilnic si risurile au fost calculate pe baza concentratiilor contaminantilor determinati in probe prelevate din aria de studiu, la o populatie de referinta (adult, adolescent, copil si sugar).

*Scenariu de calcul al dozei de expunere – mediere 24 de ore -
– estimari BENZEN (2,74% din COV –estimari trafic de incinta)*

Gr.de varsta, greutate, rata resp.st.	Factor de mediu	Distanta (m)	Concentratii estimate (mg/m³)	Doza de expunere calculata (mg/kg/zi)	Aport zilnic (mg/zi)	Risc cancer 15 ani	Risc cancer 30 ani
Sugar 10 kg 4.5 m³/zi	Aer	50	2.21E-05	9.93E-06	9.93E-05	1.78E-08	3.56E-08
		100	1.08E-05	4.85E-06	4.85E-05	8.70E-09	1.74E-08
		200	4.74E-06	2.13E-06	2.13E-05	3.83E-09	7.65E-09
		300	2.99E-06	1.34E-06	1.34E-05	2.41E-09	4.82E-09
		400	2.17E-06	9.76E-07	9.76E-06	1.75E-09	3.50E-09
		500	1.69E-06	7.61E-07	7.61E-06	1.36E-09	2.73E-09
Copil,6-8 ani, 16kg, 10 m³/zi	Aer	50	1,39E-04	8.82E-06	2.21E-04	1.78E-08	3.56E-08
		100	3,81E-05	4.31E-06	1.08E-04	8.70E-09	1.74E-08
		200	1,04E-05	1.90E-06	4.74E-05	3.83E-09	7.65E-09
		300	5,00E-06	1.19E-06	2.99E-05	2.41E-09	4.82E-09
		400	3,01E-06	8.68E-07	2.17E-05	1.75E-09	3.50E-09
		500	2,05E-06	6.76E-07	1.69E-05	1.36E-09	2.73E-09
Baieti,12-14 ani,45 kg 12m³/zi	Aer	50	1,39E-04	7.35E-06	3.31E-04	1.78E-08	3.56E-08
		100	3,81E-05	3.59E-06	1.62E-04	8.70E-09	1.74E-08
		200	1,04E-05	1.58E-06	7.11E-05	3.83E-09	7.65E-09
		300	5,00E-06	9.95E-07	4.48E-05	2.41E-09	4.82E-09
		400	3,01E-06	7.23E-07	3.25E-05	1.75E-09	3.50E-09
		500	2,05E-06	5.63E-07	2.54E-05	1.36E-09	2.73E-09
Fete,12-14 ani,40 kg 12m³/zi	Aer	50	1,39E-04	6.62E-06	2.65E-04	1.78E-08	3.56E-08
		100	3,81E-05	3.23E-06	1.29E-04	8.70E-09	1.74E-08
		200	1,04E-05	1.42E-06	5.69E-05	3.83E-09	7.65E-09
		300	5,00E-06	8.96E-07	3.58E-05	2.41E-09	4.82E-09
		400	3,01E-06	6.51E-07	2.60E-05	1.75E-09	3.50E-09
		500	2,05E-06	5.07E-07	2.03E-05	1.36E-09	2.73E-09
Barbati adulti,70kg 15,2m³/zi	Aer	50	1,39E-04	4.79E-06	3.35E-04	1.78E-08	3.56E-08
		100	3,81E-05	2.34E-06	1.64E-04	8.70E-09	1.74E-08
		200	1,04E-05	1.03E-06	7.21E-05	3.83E-09	7.65E-09
		300	5,00E-06	6.48E-07	4.54E-05	2.41E-09	4.82E-09
		400	3,01E-06	4.71E-07	3.30E-05	1.75E-09	3.50E-09
		500	2,05E-06	3.67E-07	2.57E-05	1.36E-09	2.73E-09

Femei adulte, 70kg 11,3m³/zi	Aer	50	1,39E-04	4.15E-06	2.49E-04	1.78E-08	3.56E-08
		100	3,81E-05	2.03E-06	1.22E-04	8.70E-09	1.74E-08
		200	1,04E-05	8.93E-07	5.36E-05	3.83E-09	7.65E-09
		300	5,00E-06	5.62E-07	3.37E-05	2.41E-09	4.82E-09
		400	3,01E-06	4.08E-07	2.45E-05	1.75E-09	3.50E-09
		500	2,05E-06	3.18E-07	1.91E-05	1.36E-09	2.73E-09

Interpretarea rezultatelor evaluarii

Doza de expunere (in general exprimata in miligrame per kilogram greutate corporala pe zi - mg/kg/zi) este o estimare a cantitatii (cat de mult) dintr-o substanta cu care vine in contact o persoana, ca urmare a activitatilor si obiceiurilor acesteia. Estimarea unei doze de expunere implica stabilirea a cat de mult, cat de des si pe ce durata, o persoana sau o populatie poate veni in contact cu o anumita substanta chimica, intr-o anumita concentratie (ex. concentratie maxima, concentratie medie) aflata intr-un factor de mediu specific.

Ecuatia de calcul a dozei de expunere pe cale respiratorie a fost aplicata in aceasta evaluare pentru contaminanti specifici, pentru concentratii masurate in aria de studiu, in vederea estimarii dozei de expunere pentru grupuri populationale de referinta din zona amplasamentului obiectivului (sugari, copii, adolescenti, adulti).

Scenariile pentru care s-a efectuat estimarea teoretica prin utilizarea de modele matematice, a dozelor de expunere ca urmare a expunerii la contaminanti specifici activitatilor desfasurate in cadrul obiectivului investigat, au luat in calcul valorile masurate, la momentul actual, ale concentratiilor de contaminanti specifici.

Rezultatele obtinute privind doza de expunere si aportul zilnic calculate la concentratiile estimate ale poluantilor din traficul propriu CAV Ciucangeorgiu arata ca nu se vor produce efecte asupra starii de sanatate datorita acestora.

d.3) RECOMANDARI SI MASURI OBLIGATORII PENTRU MINIMIZAREA IMPACTULUI NEGATIV SI MAXIMIZAREA CELUI POZITIV

Contaminarea mediului si perspectiva relatiilor cu publicul

Aabordarea contaminarii chimice a mediului are componente specifice, dupa cum este vorba de un incident sau episod acut, cu emisii sau deversari de varf, sau un proces de durata mai lunga. in ambele cazuri, in contextul cocomicarii cu autoritatatile, agentul economic ia masuri tehnice si organizatorice (de interventie privind limitarea la sursa, prevenirea extinderii contaminarii si limitarea efectelor asupra personalului si populatiei din zona).

Totodata, in ultimul timp, se impun tot mai mult si actiuni din perspectiva relatiilor cu publicul (actiuni de marketing social) si de cocomicare a riscului chiar si in cazul contaminarilor minimale sau in afara episoadelor acute, tinand seama de beneficiarul ultim al unui echilibru intre om si mediu.

In cazul functionarii normale a obiectivului care va conduce la emisii continue sau intermitente, de intensitate scazuta, cu un potential redus de periclitare a sanatatii publice, sesizabile de un numar semnificativ de persoane (care se simt periclitate sau deranjate si care vor formula, eventual, plangeri verbale sau scrise), se procedeaza la informarea lor selectiva privind:

- lipsa pericolului real pentru sanatate;
- calitatea si prestigiul surselor acestor informatii;
- natura poluantilor si nivelele momentane si cumulate (pe baza estimarilor realizate, ulterior a masuratorilor efectuate) ale acestora in factorii de mediu (aer, apa), gradul si aria de raspandire a poluantilor;
- sublinierea faptului ca normele reglamentare si legale nu sunt depasite;
- masurile tehnice si organizatorice luate de catre agentul economic pentru reducerea eventuala a nivelor de contaminare;
- descrierea actiunilor de informare a publicului preconizate;
- mentionarea institutiilor care cunosc problema si care vor fi antrenate in modalitati de supraveghere si limitare a emisiilor potential toxice;
- numarul canalelor de informare poate fi restrans la minimum necesar;

Perceptia riscului prezentat de tehnologiile similare celei de fata cu implicatie controversata asupra sanatatii este puternic influentata de *factorii psihosociali*. Chiar si in conditiile in care nu s-au putut evidenta efecte semnificative in planul cresterii morbiditatii populatiei expuse sau cand concentratiile poluantului chimic sunt in zona de siguranta, sub nivelele maxim admise de lege, temerile oamenilor exista iar ele trebuie intelese. Reactii de disconfort la poluarea chimica a aerului se constata tot mai frecvent in cocomitatile contemporane, odata cu cresterea gradului lor de informare si de cultura.

Zgomotul poate produce disconfort si poate afecta calitatea vietii a milioane de oameni din intreaga lume. Organizatia Mondiala a Sanatatii a stabilit nivelul de zgomot care produce disconfort la 371 de decibeli. Disconfortul produs de zgomot poate conduce la furie, dezamagire, nemultumire, interiorizare, depresie, anxietate, deficit de atentie, agitatie sau extenuare. Efectele specifice ale zgomotului asupra starii de sanatate sunt: deficiente de auz,

interferenta cu limbajul vorbit, cu activitatile cotidiene, tulburari de somn, discomfort, modificari psihofiziologice, de comportament si efecte asupra sanatatii mentale

Senzatia de confort este influentata si "modulata" de o componenta social-culturala, oficial recunoscuta de Organizatia Mondiala a Sanatatii inca din 1979. Un plan de protectie a populatiei va include si raportari la factorii psihosociali, mai ales atunci cand emisiile existente, chiar reduse, se asociaza in planul perceptiei colective cu un *discomfort sau chiar risc potential*, semnalat in plan subiectiv.

LISTA DE CONTROL PRIVIND FACTORII DE IMPACT SOCIALI SI DE SANATATE SPECIFICI OBIECTIVULUI

A. Factori legati de proiect

- Comporta constructia obiectivului stocarea, manipularea sau transportul de substante periculoase (inflamabile, explozive, toxice, cancerigene sau mutagene)?
DA NU ?
- Comporta exploatarea obiectivului generarea de radiatii electromagnetice sau de alta natura care ar putea afecta sanatatea umana sau echipamentele electronice invecinate?
DA NU ?
- Comporta obiectivul folosirea cu regularitate a unor produse chimice pentru combaterea daunatorilor si buruienilor?
DA NU ?
- Poate suferi obiectivul o avarie in exploatare care n-ar putea fi stapanita prin masurile normale de protectie mediului?
DA NU ?

La intrebarile 1-4 raspunsul cu NU se codifica cu +0,2 iar raspunsul cu DA cu -0,2. In concluzie scorul intermediar al matricei este +0,8.

B. Factori legati de amplasare

- Este amplasat obiectivul in vecinatatea unor habitate importante sau valoroase?
DA NU ?
- Exista in zona specii rare sau pericolite?
DA NU ?

- Este amplasat obiectivul intr-o zona supusa la conditii atmosferice nefavorabile (inversii de temperatura, ceata, vanturi extreme)?
DA NU ?

La intrebarile 1-3 raspunsul cu NU se codifica cu +0,2 iar raspunsul cu DA – 0,2.

In concluzie scorul intermediar al matricei este = +0,6

C. Factori legati de impact

C.1. Ecologie

- Ar putea emisiile sa afecteze negativ sanatatea si bunastarea oamenilor, fauna sau flora, materialele si resursele?
DA NU ?
- Ar fi posibil ca datorita conditiilor atmosferice naturale sa aiba loc o stationare prelungita a poluantilor in aer?
DA NU ?
- Ar putea determina obiectivul modificari ale mediului fizic care ar putea afecta conditiile microclimatice?
DA NU ?
- Va avea proiectul impacte asupra oamenilor, structurilor sau altor receptori?
DA NU ?

La intrebarile 1-4 raspunsul cu NU se codifica cu +0,5 iar raspunsul cu DA cu –0,5. In concluzie scorul intermediar al matricei este = +2,0

C.2. Sociali si de sanatate

- Va exista un efect asupra caracterului sau perceptia zonei?
DA NU ?
- Va afecta proiectul in mod semnificativ conditiile sanitare?
DA NU ?
- Se vor cumula efectele cu cele ale altor proiecte?
DA NU ? (alte unitati de productie)

La intrebarile 1-3 raspunsul cu NU se codifica cu +0,7 iar raspunsurile cu DA cu –0,7.

In concluzie scorul intermediar al matricei este = 0,7

D. Consideratii generale

- Va necesita proiectul o modificare a politicii de mediu existente?
DA/ NU ?

- Comporta obiectivul efecte posibile care sunt foarte incerte sau care implica riscuri unice sau necunoscute?
DA NU ?
- Va crea obiectivul un precedent pentru actiuni viitoare care in mod individual sau cumulativ ar putea avea efecte semnificative?
DA NU ?

La intrebarile 1-3 raspunsul cu nu se codifica cu +0,2 iar raspunsul cu da cu -0,2.

In concluzie scorul intermediar al matricei este = +0,6.

Conform cerintelor aceasta matrice intruneste un scor cuprins intre -6 si +6.

Scorul pentru acest studiu de impact este = + 6

Rezulta ca functionarea obiectivului nu poate genera riscuri si impacturi semnificative.

E. ALTERNATIVE

Nu este cazul

F. CONCLUZII SI CONDITII OBLIGATORII

1. Estimarile privind concentratia gazelor de combustie rezultate din activitatea (trafic auto) asociata CENTRULUI DE COLECTARE DESEURI PRIN APORTE VOLUNTAR din comuna Ciucsangeorgiu, arata complianta cu standardelor in vigoare pentru calitatea aerului pentru parametrii normati in cazul zonelor rezidentiale si nu influenteaza nivelul de fond existent.
2. Nivele de zgomot generate de activitatea CAV Ciucsangeorgiu (traficul auto) in doua scenarii analizate se situeaza mult sub LMA zone protejate inca din interiorul incintei (54.5-54.8 dB).
3. Indicii de hazard calculati pe baza concentratiilor substantelor periculoase estimate in zona amplasamentului in cazul functionarii centrului de colectare deseuri prin aport voluntar s-au situat sub valorea 1, ceea ce ne arata ca nu se ia in calcul probabilitatea unei toxicitati potentiale asupra sanatatii grupurilor populationale din vecinatate, a mixturii de poluanti evaluate
1. Rezultatele obtinute privind doza de expunere si aportul zilnic calculate la concentratii estimate ale poluantilor din traficul propriu in cazul functionarii centrului de colectare deseuri cu aport voluntar arata ca nu se vor produce efecte asupra starii de sanatate datorita acestora.

2. Factorii de disconfort sunt indicatori subiectivi si nu se pot cuantifica intr-o forma matematica care sa permita o evaluare de risc
3. Concluziile de fata sunt valabile numai in situatia si conditiile evaluate la momentul investigarii locului unde este amplasat obiectivul
4. Obiectivul analizat (CAV Ciucsangeorgiu, jud. Harghita) are un aport estimat nesemnificativ la calitatea de fond a aerului/impactului asupra sanatatii si poate fi amplasat/functiona pe amplasamentul propus.


CONDITII OBLIGATORII

- Se interzice desfasurarea de alte activitati decat cele specifice obiectivului si declarate
- Se interzice stationarea autovehicolelor cu motorul pornit in incinta CAV.
- **Mentinerea curata a platformei centrului de colectare, a functionalitatii spatiilor frigorifice, depozitarea strict in spatiile destinate pe categorii de deseuri, evacuarea/valorificarea deseurilor colectate conform unui grafic ce va fi stabilit.**

Responsabil lucrare:

Dr. Anca Elena Gurzau

Prof. Asoc. Univ. Babes Bolyai



G. REZUMAT

Studiul a fost realizat la solicitarea SC MULTINVEST PROIECTARE SRL pentru COMUNA CIUCSANGEORGIU in baza documentatiei depuse pe proprie raspundere si in contextul legislatiei actuale.

STUDIUL DE FATA ESTE INTOCMIT CONFORM ORDINULUI MS 119/2014 completat si modificat in 2018 si 2023 si a ORDINULUI MS 1524/2019

Terenul se afla in intravilanul comunei Ciucsangeorgiu, este proprietate comunei conform Certificatului de Urbanism nr. 1/07.02.2023 (CF/CAD nr. 50142) cu destinatia de zona de depozitare deseurilor menajere.

Terenul are o suprafata de 4.797 mp si este localizat in intravilanul comunei Ciucsangeorgiu, in zona de sud a comunei, la sud de satul Bancu, la cca. 200 de metri vest de DJ123B. Accesul pe parcela se face din DJ123B pe un drum de legatura din macadam.

Din totalul de 4.797 mp, necesarul efectiv pentru implementarea investitiei este de 2.921,5 mp, restul de 1.875,5 fiind ocupati cu constructiile existente.

Fata de amplasamentul studiat nu exista constructii de locuinte pe o raza de 250 m doar activitati industriale care nu pot fi afectate de functionarea centrului.



Date din Memoriul tehnic de arhitectura (SC Multinvest Proiectare SRL)

Pe parcela se afla o constructie edificata si neintabulata, la o distanta de 57 de metri de limita dinspre stanga (vest) a intregii parcele. Astfel, amplasamentul propus pentru pltforma CAV va fi pozitionat spre partea dinspre vest a parcelei, fara a interfera cu constructiile edificate.

Lucrarile propuse spre a se realiza sunt :


- Platforma carosabila pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deseuri si circulatia autoturisemlor cetatenilor care aduc deseuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridica containerele de mai sus;
- Platforma betonata pentru amplasarea containerelor de tip baraca;
- Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;
- Zona verde cu gazon si plantatie perimetrala de protectie;
- Copertina pe structura metalica usoara (conform proiect de rezistenta) pentru protectia containerelor deschise;
- Imprejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stalpi rectangulari din otel, cu poarta de acces culisanta – actionare manuala;
- In zona de acces principal se va monta un cantar carosabil pentru camioane (cap-tractor

Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

- Containere de tip baraca pentru administratie-supraveghere, prevazut cu un mic depozit de scule si doua grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetatenii care aduc deseuri;
- Container de tip baraca, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casa (pisici, caini, pasari);
- Un container de tip baraca pentru colectarea de deseuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluantii, medicamente expirate, baterii);
- Trei containere prevazute cu presa pentru colectarea deseuriilor de hartie/cartor, plastic, respective textile;
- Trei containere inchise si acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deseuriilor electrice/electronice, a celor de uz casnic (electrice mari-frigidere, televizoare, etc.) si a celor de mobilier din lemn;
- Doua containere de tip SKIP deschise, pentru deseuri de sticla-geam, respective sticle/borcane/recipiente;
- Trei containere deschise, inalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deseuri metalice, deseuri de curte/gradina (crengi, frunze, etc.);

- Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deseuri din constructii, moloz;
- Separator de hidrocarburi pentru toata platforma carosabila;
- Doua scari mobile metalice (otel zincat) pentru descarcarea deseurilor in containerele deschise inalte;
- Stalpi de iluminat si camere supraveghere (8 bucati)

Se vor realiza bransamente prin extinderea retelelor existente in zona (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica), avand in vedere disponibilitatea acestora,



Evaluarea starii de sanatate a populatiei in relatia cu functionarea obiectivului s-a facut prin estimarea potentialilor factori de risc si de disconfort reprezentati de noxe specifice si prin calcularea dozelor de expunere si a indicilor de hazard calculati pe baza substantelor periculoase estimate in zona amplasamentului.

Estimările privind concentrația gazelor de combustie rezultate din activitatea (trafic auto) asociata CENTRULUI DE COLECTARE DESEURI PRIN APOR VOLUNTAR din comuna Ciucsangeorgiu, arata complianta cu standardelor in vigoare pentru calitatea aerului pentru parametrii normati in cazul zonelor rezidentiale si nu influenteaza nivelul de fond existent.

Nivele de zgomot generate de activitatea CAV Ciucsangeorgiu (traficul auto) in doua scenarii analizate se situeaza mult sub LMA zone protejate inca din interiorul incintei (54.5-54.8 dB).

Indicii de hazard calculati pe baza concentratiilor substantelor periculoase estimate in zona amplasamentului in cazul functionarii centrului de colectare deseuri prin aport voluntar s-au situat sub valoarea 1, ceea ce ne arata ca nu se ia in calcul probabilitatea unei toxicitatii potentiale asupra sanatatii grupurilor populationale din vecinataate, a mixturii de poluantri evaluate.

Rezultatele obtinute privind doza de expunere si aportul zilnic calculate la concentratii estimate ale poluantilor din traficul propriu in cazul functionarii centrului de colectare deseuri cu aport voluntar arata ca nu se vor produce efecte asupra starii de sanatate datorita acestora.

Factorii de disconfort sunt indicatori subiectivi si nu se pot cuantifica intr-o forma matematica care sa permita o evaluare de risc

Concluziile de fata sunt valabile numai in situatia si conditiile evaluate la momentul investigarii locului unde este amplasat obiectivul

Obiectivul analizat (CAV Ciucsangeorgiu, jud. Harghita) are un aport estimat nesemnificativ la calitatea de fond a aerului/impactului asupra sanatatii si poate fi amplasat/functiona pe amplasamentul propus.


Obiectivul analizat are un aport estimat nesemnificativ la de calitatea de fond a aerului/impactului asupra sanatatii si poate fi amplasat/functiona pe amplasamentul propus cu respectarea urmatoarelor conditii:

- Se interzice desfasurarea de alte activitati decat cele specifice obiectivului si declarate
- Se interzice stationarea autovehiculelor cu motorul pornit in incinta CAV
- Menținerea curata a platformei centrului de colectare, a functionalitatii spatilor frigorifice, depozitarea strict in spatii destinate pe categorii de deseuri, evacuarea/valorificarea deseuriilor colectate conform unui grafic ce va fi stabilit.

Responsabil lucrare:

Dr. Anca Elena Gurzau

Prof. Asoc. Univ. Babes Bolyai





DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA

530180 Miercurea-Ciuc, Str.Mikó nr.1,
tel:0266-310423,fax:0266-371142,371959
www.dspharghita.ro

Nr.înreg. 2005 / 08.06.2023

NOTIFICARE

Către,

COMUNA CIUCSÂNGIORGIU

COM.CIUCSÂNGIORGIU NR.130
JUD.HARGHITA

Referitor la cererea Dvs. înregistrată la noi cu nr.**2005 / 07.06.2023**, prin care solicitați notificarea proiectului „**CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORȚ VOLUNTAR**”, în urma analizei de dosar, prin prezența suntem nevoiți a refuza eliberarea acestui act având în vedere prevederile Ord. M.S. nr. 1257 din 10 aprilie 2023 pentru modificarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014, în care potrivit art. 11

este obligatorie efectuarea evaluării impactului asupra sănătății populației în conformitate cu Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice și private asupra sănătății populației, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. **1.524/2019**, pentru următoarele obiective și activități:

z) stații de stocare temporară a deșeurilor, precum și stații de transfer al deșeurilor.

Față de cele constatațe, recomandăm a efectua un studiu de impact asupra sănătății, prin care să fie punctate riscurile care intervin prin exploatarea acestor obiective pe amplasamentul preconizat.

În cazul în care prin acest studiu de impact se concluzionează inexistența unui real disconfort sau pericol epidemiologic, veți proceda la depunerea unei noi solicitări către instituția noastră.

Director executiv
Dr. Tar Gyöngyi

ROMÂNIA

Județul Harghita

Consiliul Județean Harghita

Nr. 112657/07.02.2023

CERTIFICAT DE URBANISM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BIZONYLAT

Nr. 1/07.02.2023

În scopul: **ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA
CIUCSÂNGEORGIU, JUDEȚUL HARGHITA**

Ca urmare a cererii adresate de **COMUNA CIUCSÂNGEORGIU** prin d-na **RÉTI ZSÓFIA** primar cu domiciliul în județul **HARGHITA**, municipiu/orașul /comuna **CIUCSÂNGEORGIU** satul **CIUCSÂNGEORGIU**, cod poștal 537040, strada_, nr.130., bl. _, sc._ , et. _, ap._,telefon/fax_, înregistrat nr.108672/22.12.2022

Pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în județul **HARGHITA**, comuna **CIUCSÂNGEORGIU**, satul **BANCU**, strada_, cod poștal_, strada _, nr., bl. _, sc. _, ap. _ sau identificat prin

Extras de Carte Funciară nr. 50142, nr.cad. 50142 Ciucsângheorgiu

În temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr. 569/2000, faza PUG, aprobată cu Hotărârea Consiliului Local Ciucsângheorgiu nr. 10/2002 și Hot. Nr. 40/2018 pentru prelungirea PUG și în conformitate cu Avizul favorabil nr. 498/02.02.2023 al Primarului Comunei Ciucsângheorgiu , intrat sub nr. 112167 din 02.02.2023 al Consiliului Județean Harghita, precum și Cererea nr.4697/20.09.2022 a Primarului Comunei Ciucsângheorgiu.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ

1.REGIMUL JURIDIC: Destinația conform P.U.G-TRUP 6: zonă depozitare deșeuri menajere.Terenul aferent obiectivului se află în intravilanul comunei **CIUCSÂNGEORGIU**, sat **BANCU**, în domeniu public al comunei.

2.REGIMUL ECONOMIC : Folosința actuală: teren neproductiv

Nu sunt prevăzute reglementări fiscale speciale pentru zona în cauză.

3.REGIMUL TEHNIC: Suprafața totală pentru care s – a solicitat Certificatul de Urbanism este de 4797 mp.

Conform PUG Zona pentru gospodărie comunală

Utilizări permise: construcții, instalații și terenuri necesare bunei gospodăririi a localității -stații de epurare cu condiția asigurării distanțelor de cca 50 m respectiv 200 m și a respectării unei distanțe de cca 1000 m între rampa de gunoi și zona protejată

Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor:

-caracteristicile parcelei, accesele amplasarea construcțiilor, regimul de înălțime și aliniere, cât și indicii maximi admisibili de control conform necesităților tehnice și normelor specifice -la aspectul exterior se va urmări asigurarea mascării cu perdele de vegetație a incintelor vizibile dinspre drumurile publice

-se vor consulta și Normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației aprobate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr.119/2014 precum și HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară. Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. Se va respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului civil.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat:

**ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA
CIUCSÂNGEORGIU, JUDEȚUL HARGHITA**

Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA
Str.Márton Áron Nr.43, Miercurea Ciuc Jud. Harghita**

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competență pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competență pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

În situația în care autoritatea competență pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

F.6

(pag. 3)

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE va fi însoțită de următoarele documente:

- a) certificatul de urbanism;
- b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, **extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi**, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

Extras de Carte Funciară pe numele solicitantului autorizației de construire-copie legalizată

- c) documentația tehnică - D.T. (2 exemplare originale), după caz:

D.T.A.C. D.T.O.E. D.T.A.D.

- d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

- d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

alimentare cu apă-Aviz administrator rețea
 gaze naturale
 canalizare-Aviz administrator rețea
 alimentare cu energie electrică-Aviz DEER SA

alimentare cu energie termică
 telefonizare
 salubritate-Aviz administrator
 transport urban

Alte avize/acorduri:

- d.2) avize și acorduri privind:

securitatea la incendiu-Aviz Inspectoratul Situații de Urgență „OLTUL”HR
 protecția civilă-Aviz ISU sănătatea populației- Aviz DSP Harghita

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

-Hotărârea Consiliul Local conf. Ord. de Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ art.129,alin.2,lit.b) și alin.4,lit.d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii

-Avizul administratorul drumului comunal

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):

-STUDIU TOPOGRAFIC

-STUDIU GEOTEHNIC – VERIFICAT AF

e) punctul de vedere/ actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie)

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.

PREȘEDINTE
BORBOLY CSABA
CSABA
BORBOLY

Semnat digital de CSABA BORBOLY
Data: 2023.02.07 09:50:58 +0200

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
BALOGH KRISZTINA

Krisztina Balogh Digitaly signed by Krisztina Balogh
Date: 2023.02.07 09:00:31 +0200

L.S.

ARHİTECT ŞEF
FÜLÖP OTILIA

Otilia Fulop Digitaly signed by Otilia Fulop
Date: 2023.02.03 12:37:53
+0200

Achitat taxa de: SCUTIT conform Legii nr. 227/ 2015, Lege privind Codul fiscal

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de _____

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURĂ

I. DATE GENERALE

OBIECTUL PROIECTULUI

Denumirea investiției:

ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR

Beneficiarul investiției:

COMUNA CIUCSÂNGEORGIU JUD. HARGHITA

Amplasament:

COMUNA CIUCSÂNGEORGIU JUD. HARGHITA

Proiectant general:

S.C. MULTINVEST PROIECTARE S.R.L

Număr proiect:

4026.9/2023

Faza de proiectare:

AVIZE D.T.A.C.

Data elaborării:

MARTIE 2023

II. INCADRAREA CONSTRUCTIEI

Clasa și categoria de importanță a construcției:

În conformitate cu HG 766/97, categoria de importanță este "C" – constructie de importanță normală.

Construcția se încadrează în clasa III de importanță (copertina pe structură metalică).

Restul obiectelor de arhitectură de pe platformă sunt dotări, respectiv containere de tip baracă gata echipate ce vor fi branșate la rețele, containere de colectare deșeuri diverse (casnice, de la hârtie, plastic, metal, lemn, moloz, deșeuri de curte/grădină, etc), press-containere de tip ab-roll.

Caracteristici ale amplasamentului:

Terenul se află în proprietatea domeniului public al comunei Ciucsângheorgiu jud. Harghita și este identificat prin nr. cadastral 50142 (extras CF nr. 50142 Ciucsângheorgiu). Terenul are o suprafață de 4.797 mp și este localizat în înravilanul comunei Ciucsângheorgiu, în zona de sud a comunei, la sud de satul Bancu, la cca. 200 de metri vest de DJ123B. Accesul pe parcelă se face din DJ123B pe un drum de legătură din macadam. Pe parcelă se află o construcție edificată și neîntabulată, la o distanță de 57 de metri de limita dinspre stânga (vest) a întregii parcele. Astfel, amplasamentul propus pentru pltforma CAV va fi poziționat spre partea dinspre vest a parcelei, fără a interfera cu construcțiile edificate. Din totalul de 4.797 mp, necesarul efectiv pentru

implementarea investiției este de 2.921,5 mp, restul de 1.875,5 fiind ocași cu construcțiile existente.

III. DESCRIEREA TEHNICĂ

Pe terenul descris la capitolul II vor fi realizate următoarele lucrări:

- Platformă carosabilă de 2.131,13 mp (beton asfaltic) pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus;
- Platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă (92,83 mp);
- Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;
- Zonă verde în suprafață de 697,47 mp din cei 2.921,5 alocați CAV;
- Copertină pe structură metalică ușoară (conform proiect de rezistență) pentru protecția containerelor deschise (373,5 mp);
- Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă – acționare manuală;
- În zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane (cap-tractor);

Pe lângă lucrările de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevăzută cu următoarele dotări:

- Clădire administrativă de tip container (casă poartă - birou, vestiar, toaletă), dotări birou;
- Spațiu acoperit (copertină metalică) pentru containerele în care se colectează anvelope, moloz, sticlă, metal, deșeuri grădină – containere deschise pentru deșeuri sensibile la umiditate, de tip Ab-roll.
- Container mare fix pentru deșeuri periculoase, complet echipat (recipienți, rafturi, lăzi, etc);
- Containere mari (tip ab-roll) – pentru materiale de construcții, mobilier, plastic, hârtie-carton, lemn;
- Recipiente mici și butoaie în containere închise pentru textile, baterii, becuri, medicamente și chimice, ulei vegetal, alte deșeuri considerate periculoase;
- Presă deșeuri (plastic, metal, textile)
- Branșament utilități (cu autorizațiile aferente);
- Camera frigorifică pentru cadavre animale mici (din gospodării sau zone limitrofe) cu îngrădire și acces controlat.
- Separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă;
- Două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte.
- Stâlpi de iluminat și camere supraveghere (8 bucăți).

În apropierea amplasamentului nu există construcții de locuințe pe o raza de 250 m doar construcții industriale sau cu alt caracter conform planului de situație atașat.

Infrastructura:

Stratificația platformei carosabile cuprinde umplutura (balast, piatră spartă), geotextil, geocompozit, beton asfaltic. Platforma betonată (pe care vor fi amplasate containerul-birou și cel frigo) va conține stratul- suport din balast compactat și betonul de min. 15 cm.

Structura de susținere a copertinei va avea fundații izolate din BA, iar împrejmuirea fundației izolate cilindrice (săpătura se poate face ușor cu foreza).

Suprastructura:

Se referă la copertina din structură metalică ușoară alcătuită din 9 stâlpi situați la interax de câte 5,0 m, prevăzuți la partea superioară cu grinzi în consolă de câte 4,50 m de o parte și de alta.

Stâlpii au secțiunea transversală sub formă de cruce, fiind alcătuși din câte 2 profile ortogonale IPE450 sudate între ele. Grinzelile în consolă sunt alcătuite din profile IPE360. Pe direcție longitudinală s-au prevăzut grinzi de montaj și rigidizare alcătuite din profile IPE160. Pentru rigidizarea structurii la nivelul învelitorii s-au prevăzut contravânturi alcătuite din bare $\Phi 25$. Execuția structurii presupune realizarea uzinată a ansamblelor stâlpilor și grinzelor și montajul acestora pe sănțier prin îmbinări cu șuruburi.

Învelitoarea se va realiza din tablă trapezoidală cu cufe de 45-85mm, fixată pe panele alcătuite din profile Z, profile IPE sau U, dimensionate la încărcările climaterice de la nivelul învelitorii precum și la greutatea proprie a acesteia.

Celelalte obiecte (containerele) vor fi amplasate direct pe platformele lor, ele fiind echipate și gata de utilizare (plug-in).

IV. CERINȚE DE CALITATE

CALITATEA LUCRĂRILOR DE ARHITECTURĂ

La execuția lucrărilor se vor respecta toate cerințele din normativele în vigoare, pentru diferitele categoriile de lucrări. La execuția lucrărilor se vor intocmi toate documentele privind procesele verbale pentru natura terenului și stratificații, procesele verbale de lucrări ascunse, procese verbale ce constituie fazele determinante, condiția de betoane, etc., conform programelor de control.

MĂSURI DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATEA MUNCII ȘI PSI

La execuția lucrărilor se vor respecta prevederile HG nr.300-2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru sănțiere. Precizăm că aceste măsuri nu sunt limitative, executantul având obligația de a prelucra măsurile ce se impun pentru condițiile speciale de lucru sau să elaboreze un manual al calitatii executiei și protectia muncii și PSI propriu pe care o înaintează Inspectiei de Stat și dirigintelui de sănțier spre aprobare.

Inainte de inceperea executiei, executantul, prin grija sa, va afisa un panou de identificare a lucrării, afișat la loc vizibil, la intrarea pe sănțier.

Amplasamentul se va împrejmui cu panouri metalice, sau sărmă.

Inaintea excavării se vor împrejmui zona și se semnalizează cu plăcute avertizoare. Pentru accesul pe verticală se vor utiliza scări omologate.

La execuția lucrărilor se vor respecta instrucțiunile din normativul P118/99 privind siguranța la foc a construcțiilor.

Denumire proiect: ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE
DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR
Beneficiar: COMUNA CIUCSÂNGEORGIU, JUD. HARGHITA



Pr. Nr.: 4206.9/2023

Faza: Avize DTAC

Întocmit,

arh. Tutor Daniel



Prezenta planșă este proprietatea intelectuală a S.C. MULTINVEST PROIECTARE S.R.L. Reproducerea totală sau parțială fără acordul proiectantului este interzisă și se sanctionează conform legii.

O	Denumire			Aprobat	Data
Revizie					
SC MULTINVEST PROIECTARE SRL J26/1046/2003-RO 15697900 str.Gh.Doja nr.67, Tg.Mures-RO tel/fax:+40.265.250.432 office@multinvest.ro	 MULTINVEST PROIECTARE	Beneficiar: COMUNA CIUCSANGEORGIU JUD. HARGHITA C.I.F. 4246114		Nr. proiect: 4206.9/2023	
Funcție:	Nume și prenume	Semnătura	Scara: 1 : 200 1 : 5.000	Denumire proiect: ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APURT VOLUNTAR	Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
Şef proiect	arh. Tutor Daniel				
Proiectat	arh. Tutor Daniel				
Desenat	arh. Tutor Daniel		Data: Martie 2023	Denumire planșă: Plan de incadrare în zona	Nr. planșă: A.01
Verificat					




1. Stație de epurare nefologita
2. Stație de tocăre biomakă
3. Platformă de canturi
4. Stație de distribuție gaz
5. Capela "Sfânt Ianos"


0	Denumire	Beneficiar:	Aprobat	Data aprobării
SC MULTINVEST PROIECTARE SRL	COMMUNA CIUCSANGEORGIU JUD. HARGHITA C.I.F.: 42365114		Nr proiect: 4206/7/2023	Faza: AVIZE D.T.A.C.
Efectuat:	Nume și prenume	Semnatură	Scara:	Nr planșă:
Sef proiect: afiliat: Tutor Daniel	afiliat: Tutor Daniel		1:1000	A.02
Proiectat:	afiliat: Tutor Daniel		1:5000	
Desenat:	afiliat: Tutor Daniel			

Verificat

Plan Topographic

Intravision, Loc. Baneu, IAT Cluj Napoca
Nr. CAD/CF: 50142/50142





Prezenta planșă este proprietatea intelectuală a S.C. MULTINVEST PROIECTARE S.R.L. Reproducerea totală sau parțială fără acordul proiectantului este interzisă și se sanctionează conform legii.

0	Denumire			Aprobat	Data
Revizie					
SC MULTINVEST PROIECTARE SRL J26/1046/2003-RO 15697900 str.Gh.Doja nr.67, Tg-Mureş-RO tel/fax:+40.265.250.432 office@multinwest.ro	D:\DOC\multinwest\proiectare\lunipro		Beneficiar:		Nr. proiect:
Funcție:	Nume și prenume	Semnătura	Scara: 1 : 2000	Denumire proiect:	Faza:
Şef proiect	arh. Tutor Daniel				
Proiectat	arh. Tutor Daniel				
Desenat	arh. Tutor Daniel		Data: Martie 2023	Denumire planșă:	Nr. planșă:
Verificat					